



ООО "Проектная компания М.К.3"

Свидетельство №239 от 02.11.2016, выданное Ассоциацией
«Саморегулируемая организация «Международное объединение
проектировщиков» (рег. номер в ГРО: СРО-П-070-02122009)

**«Высотное здание-комплекс», расположенное по адресу: г.
Москва, Семеновская набережная, вл.3, стр.13А, в составе
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электrozаводская»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Корпус 3.

Отопление, вентиляция и кондиционирование и противодымная вентиляция

МК3-MRE-RD-OB4

Изм.	№ док	Подп.	Дата.
1	-		01.2025

Заказчик: ООО «УЭЗ-Строй»

**Москва
2024**



ООО "Проектная компания М.К.3"

Свидетельство №239 от 02.11.2016, выданное Ассоциацией
«Саморегулируемая организация «Международное объединение
проектировщиков» (рег. номер в ГРСО: СРО-П-070-02122009)

«Высотное здание-комплекс», расположенное по адресу: г. Москва, Семеновская набережная, вл.3, стр.13А, в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электrozаводская»

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Корпус 3.

Отопление, вентиляция и кондиционирование и противодымная вентиляция

МК3-MRE-RD-OB4

Руководитель проектного бюро

Д.В. Семенченко

Главный инженер проекта

Е.А. Сорокина

Главный архитектор проекта


А.Д. Аржанова

Изм.	№ док	Под.	Дата.
1	-		01.2025


Заказчик: ООО «УЭЗ-Строй»

**Москва
2024**


Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип (наименование)	Вентилятор							Воздухонагреватель							Фильтр			Примечание
				Исполнение по взрывозащите	L, куб.м/ч	Р, Па	п, об/мин	Электродвигатель			Тип (наименование)	Кол.	Т-ра нагрева, С		Расход теплоты, Вт	Р, Па		Тип (наименование)	Кол.	Р (чистого), Па	
								Тип (наименование)	N, кВт	п, об/мин			от	до		по воздуху	по воде				
ПД1З	1	2-21 этаж. Компенсация дымоудаления из коридоров	ОСА 300-056/И-50-Н-0-0550/02-У1-1	Н	9385	1074	2890	A100L2	5,5	2890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД2З	1	2-21 этаж. Компенсация дымоудаления из коридоров	WNP 50-30/25.2D	Н	1180	430	2730	WNP	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД3З	1	22-28 этаж. Компенсация дымоудаления из коридоров	UTR 80-50 V140-4x30.R	Н	7610	950	2850	V140-4x30.R	4	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД4З	1	22-28 этаж. Компенсация дымоудаления из коридоров	UTR 40-20 V122-0.37x30.R	Н	1000	470	2730	V122-0.37x30.R	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД5.1З	1	1 этаж. Подпор воздуха в лестницу типа Н2	KSO 71-7,5x30	Н	16088	669	2900	7,5x30	7,5	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД6.1З	1	1 этаж. Подпор воздуха в лестницу типа Н2	KSO 50-2,2x30	Н	10902	295	2860	2,2x30	2,2	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД5.2З	1	4-28 этаж. Подпор воздуха в лестницу типа Н2	ANP6.1 L/J1/B1/K1/F1/Y71/H1/B1	Н	12020	750	2890	V1.1P45R-7.5x30	7,5	2890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД6.2З	1	4-28 этаж. Подпор воздуха в лестницу типа Н2	ANP6.1 L/J1/B1/K1/F1/Y71/H1/B1	Н	11000	450	2890	V1.1P45R-7.5x30	7,5	2890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД7.1З	1	2-21 этаж. Подпор воздуха в тамбур-шлюз при лестнице типа Н2	KSO 56-5,5x30	Н	11689	714	2850	5,5x30	5,5	2850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД7.2З	1	22-28 этаж. Подпор воздуха в тамбур-шлюз при лестнице типа Н2	ANP6.1 L/J1/B1/K1/F1/Y71/H1/B1	Н	9700	900	2890	V1.1P45R-7.5x30	7,5	2890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД8.1оЗ	1	2-21 этаж. Подпор воздуха в ПБЗ для МГН на открытую дверь	KSO 63-7,5x30	Н	13179	868	2900	7,5x30	7,5	2900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД8.1зЗ	1	2-21 этаж. Подпор воздуха в ПБЗ для МГН на закрытую дверь	WNP 50-25/22R.2D	Н	1100	200	2730	WNP	0,37	2730	ELN	1	-25	18	16010	11,2	-	EU4	1	139,2	
ПД8.2оЗ	1	22-28 этаж. Подпор воздуха в ПБЗ для МГН на открытую дверь	ANP6.1 L/J1/B1/K1/F1/Y71/H1/B1	Н	9800	1000	2890	V1.1P45R-7.5x30	7,5	2890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД8.2зЗ	1	22-28 этаж. Подпор воздуха в ПБЗ для МГН на закрытую дверь	UTR 50-25 V122-0.37x30.R	Н	900	400	2730	V122-0.37x30.R	0,37	2730	ELN	1	-25	18	13100	6,2	-	EU4	1	129	
ПД9.1З	1	Подпор воздуха в шахту лифта для ПП+пос.лифт в а/с/п на 1 уровне	KSO 100-11x15	Н	36751	555	1450	11x15	11	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД10.1З	1	Подпор воздуха в шахту лифта для ПП+пос.лифт в а/с/п на 1 уровне	KSO 100-11x15	Н	36751	555	1450	11x15	11	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД9.2З	1	Подпор воздуха в шахту лифта для ПП+пос.лифт на кровле	ANP18 L/J1/B1/K1/F1/Y71/H1/B1	Н	28360	650	1450	V1.3.P71R-15x15	15	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ПД10.2З	1	Подпор воздуха в шахту лифта для ПП+пос.лифт на кровле	ANP18 L/J1/B1/K1/F1/Y71/H1/B1	Н	28360	650	1450	V1.3.P71R-15x15	15	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ВД1З	1	2-21 этаж. Дымоудаления из внеквартирных коридоров	KDV DU 400-90B-11x10	Н	22503	774	965	11x10	11	965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ВД2З	1	1-21 этаж. Дымоудаления из внеквартирных коридоров	KDV DU 400-80A-11x15	Н	23833	837	1455	11x15	11	1455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ВД3З	1	22-28 этаж. Дымоудаления из внеквартирных коридоров	KDV DU 400-71A-7,5x15	Н	18881	816	1440	7,5x15	7,5	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ВД4З	1	22-28 этаж. Дымоудаления из внеквартирных коридоров	KDV DU 400-71A-7,5x15	Н	20595	703	1440	7,5x15	7,5	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ВДЗ/кр	1	Коридор на кровле	KLR-DU-400-80B-4x10-R	Н	17959	473	935	4x10	4	935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
П2/вест	1	Вестибиль 2 этажа	UTR 40-20 A.2.22-0.37x30M.R	Н	460	300	2730	V122-0.37x30.R	0,37	2730	WWN	1	-25	16	6435	12,3	-	EU4	1	4,4	
В5м	1	Мусорокамера 1-21 этаж	UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R	Н	1050	600	2730	V1.25-0.55x30.R	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В6м	1	Мусорокамера 22-28 этаж	UTR 40-20 V1.22-0.37x30.R	Н	300	300	2730	V1.22-0.37x30.R	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В3 м.п.	1	Тех.пространства на отм. +6,120	UTR 40-20 V1.22-0.37x30.R	Н	600	300	2730	V1.22-0.37x30.R	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В1.1 ж/ч	1	Вытяжка из квартир 2-22 этаж	UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R	Н	4095	600	2860	V1.35-2.2x30.R	2,2	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв вентилятора	
В2.1 ж/ч	1	Вытяжка из квартир 2-22 этаж	UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R	Н	4385	600	2860	V1.35-2.2x30.R	2,2	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв вентилятора	
В3.1 ж/ч	1	Вытяжка из квартир 2-22 этаж	UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R	Н	5145	600	2860	V1.35-2.2x30.R	2,2	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв вентилятора	
В4.1 ж/ч	1	Вытяжка из квартир 2-22 этаж	UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R	Н	3885	600	2860	V1.35-2.2x30.R	2,2	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв вентилятора	
В5.1 ж/ч	1	Вытяжка из квартир 2-22 этаж	UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R	Н	4535	600	2860	V1.35-2.2x30.R	2,2	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв вентилятора	
В6.1 ж/ч	1	Вытяжка из квартир 2-22 этаж	UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R	Н	3960	600	2860	V1.35-2.2x30.R	2,2	2860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв вентилятора	
В1.2 ж/ч	1	Вытяжка из квартир 23-28 этаж	UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R	Н	1590	400	2730	V1.25-0.55x30.R	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв вентилятора	
В2.2 ж/ч	1	Вытяжка из квартир 23-28 этаж	UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R	Н	1110	400	2730	V1.25-0.55x30.R	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв вентилятора	
В3.2 ж/ч	1	Вытяжка из квартир 23-28 этаж	UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R	Н	1470	400	2730	V1.25-0.55x30.R	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв вентилятора	
В4.2 ж/ч	1	Вытяжка из квартир 23-28 этаж	UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R	Н	1110	400	2730	V1.25-0.55x30.R	0,55	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв вентилятора	
В5.2 ж/ч	1	Вытяжка из квартир 23-28 этаж	UTR 40-20 V1.22-0.37x30.R	Н	810	400	2730	V1.22-0.37x30.R	0,37	2730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Резерв вентилятора	
У2	1	Воздушная завеса 2 этаж	КЗВ-6П3031Е	Н	1500	-	-	-	0,1	-	электронагрев	1	-	-	600	-	-	-	-	-	
Электроконвектор	2	Отопление электропечью, пом. СС	Frame 1000M	Н	-	-	-	-	-	-	электронагрев	1	-	-	1000	-	-	-	-	-	
ПВр3З, ПВр4З	2	Коридоры. 22-28 этаж	WNP 50-25/22R.2D	Н	625	250	2730	WNP	0,37	2730	рециркуляция в зимний период							EU4+EU7	1+1	83,5+128,5	-
			WNP 50-25/22R.2D	Н	625	250	2730	WNP	0,37	2730								EU4	1	83,5	-

[illegible]


1:100




1



Φρυστ



• **முடிவு**



Экспликация помещений 3-го этажа. 3 корпуса

Номер поим.	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ний
27.4	Общая комната	12,01	
27.5	Спальня	12,05	
28.1	Прихожая	10,23	
28.2	С/у	2,86	
28.3	С/у	5,32	
28.4	Кухня	12,96	
28.5	Общая комната	16,36	
28.6	Спальня	11,75	
28.7	Спальня	14,52	
28.8	Гардеробная	5,16	
29	Межквартирный коридор	27,78	
30	Межквартирный коридор	31,09	
31	Лифтовой холл	12,98	
32	Помещение мусоропровода	0,90	83
33	Лифтер-шлюз	3,16	
34	Лестничная клетка, тип Н2 с входом через лифтер-шлюз	12,06	
35	Лестничная клетка, тип Н2	13,00	
Общая итог: 71		607,37	

Мен	Место	Дат	М. до	Подпись	Дата
Роспот	Мельник			06.07.20	
Вед. проекта	Кемерович			06.07.20	
САП	Арикова			06.07.20	
САП	Сорокина			06.07.20	
Механик	Васильев			06.07.20	


Выполнен эскиз-концепт, рассмотрение по адресу г.Москва, Ленинградское шоссе д. 3, стр. 6А, составлен проектные-исследовательские работы (ПРИ) "Защитные сооружения".


Состав	Лист	Листов
Эскизные, технологические, конструкторские и производственные документы	Р	4

План 2-21 этаж. 5 контур. Общеобъемная и Проектная

МКУ-МРЕ-DR-084


МКУ





Примечание
1. При монтаже вент. установок систем ПД извлечь фильтрующий элемент.

						МК3-MRE-RD-OB4		
						Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г.Москва, Сетевская набережная, вл. 3, стр. 13А, в составе транзитно-пересадочного узла (ТПУ) "Электроводокан"		
Изм.	Кол.изм.	Лист	№ док.	Проект	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование и приточная вентиляция		
Разраб.	Чиликин	00.07.21	00.07.21	00.07.21	00.07.21	Стадия	Лист	Листов
Рук.проекта	Жемчужина	00.07.21	00.07.21	00.07.21	00.07.21	Р	7	
АП	Аржанова	00.07.21	00.07.21	00.07.21	00.07.21			
ГИП	Сорокина	00.07.21	00.07.21	00.07.21	00.07.21			
Н.контр.	Ермолова	00.07.21	00.07.21	00.07.21	00.07.21			
Рук.бюро	Семенченко	00.07.21	00.07.21	00.07.21	00.07.21			
						План тех. этажа, 3 корпус. Общеобменная и приточная вентиляция		
						Проектная организация		
								



Примечание
1. При монтаже вент. установок систем ПД извлекать фильтрующий элемент.

						МК3-MRE-RD-0B4			
						Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г.Москва, Сетеновская набережная, вл. 3, стр. 13А, в составе транзитно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрзаводская"			
Изм.	Колон	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Отопление, вентиляция, кондиционирование и приточная вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Разраб.					30.07.23		Р	8	
Рук.проекта					30.07.23				
САП					30.07.23				
ГИП					30.07.23				
Н.контр.					30.07.23	План кровли 3 корпуса. Общеобменная и приточная вентиляция	Проектная организация 		
Рук.бюро					30.07.23				
						М 1 : 100			

Technical drawing of a heating system installation. The drawing shows a manifold (ОКЛ-2К-90-355-0-S220-X-F) connected to a valve (РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*РУЧКА-ЧХ/П-0). The manifold is connected to a valve (РЕГУЛЯР-Л-250-Н-1*РУЧКА-ОКЛ-2К-90-355-0). The drawing includes dimensions for the manifold (B11ж/ч, UTR 60-35 V131-15x30 R, +97,770, +97,670, ø500 L4095) and the valve (ø355 L1260, ø355 L1050, ø355 L1260, ø450 L3570, ø250 L525). The drawing also shows insulation (Теплоизоляция 40 мм) and a dimension of 100,520. The drawing is labeled with the manifold and valve models.

The diagram illustrates a complex cable management system. It features multiple horizontal and vertical runs of cables, some bundled together. Key components include:

- Cables:** Various types are labeled, such as OKL-2K-90-160-0-S220-X-F, РЕГУЛЯР-Л-160-Н-1*РУЧКА-УХЛ2-0, and UTR 70-40 V131-2-0.
- Trays and Supports:** Components like Теллоизоляция (insulation) and L-shaped brackets (e.g., L1180, L1360, L1250) are shown supporting the cables.
- Dimensions and Spacing:** Numerous dimensions are provided, including diameters (e.g., ø355, ø160), lengths (e.g., 40 мм, 100, 220), and angles (e.g., 81.2°).
- Labels and Annotations:** The drawing includes labels for different cable types and tray configurations, along with numerical values indicating specific measurements or weights.

Technical drawing of a cable assembly with multiple connections and insulation. The drawing shows a central cable with several branches and connections. Key components and labels include:

- Top Connections:**
 - OKL-2K-90-355-O-S220-X-F
 - РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*РУЧКА-УХЛ2-0
 - Теплоизоляция 40 мм
 - ø560 L2600
 - +99.320
 - ø355 L1600
 - ø355 L1000
 - ø355 L1785
 - ø355 L1050
 - ø355 L550
- Right Connections:**
 - Теплоизоляция 40 мм
 - OKL-2K-90-250-O-S220-X-F
 - РЕГУЛЯР-Л-250-Н-1*РУЧКА-УХЛ2-0
 - +99.320
 - ø355 L1260
 - ø250 L525
- Left Connections:**
 - ø560 L4385
 - Теплоизоляция 40 мм
 - +97.670
 - +97.980
 - Теплоизоляция 40 мм
 - +99.320
 - Теплоизоляция 40 мм
- Bottom Connections:**
 - РЕГУЛЯР-Л-160-Н-1*РУЧКА-УХЛ2-0
 - РЕГУЛЯР-Л-200-Н-1*РУЧКА-УХЛ2-0
 - OKL-2K-90-160-O-S220-X-F
 - OKL-2K-90-200-O-S220-X-F
 - Теплоизоляция 40 мм

[illegible]

200 L510

85mm

UTR 40-20 V122-0 37x30 R

100,490

Покрытие огнезащитное EI150

Теплоизоляция 40 мм

РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1"РУЧКА-УХЛ2-0

ОКЛ-2К-90-125-0-S220-X-F

ОКЛ-2К-90-160-0-S220-X-F

РЕГУЛЯР-Л-160-Н-1"РУЧКА-УХЛ2-0

РЕГУЛЯР-Л-160-Н-1"РУЧКА-УХЛ2-0

ОКЛ-2К-90-250-0-S220-X-F

РЕГУЛЯР-Л-200-Н-1"РУЧКА-УХЛ2-0

ОКЛ-2К-90-200-0-S220-X-F

Теплоизоляция 40 мм

+106,920

ø200

ø250

ø160

ø130

ø150

+99,020

+98,130

Теплоизоляция 40 мм

РЕГУЛЯР-Л-250-Н-1"РУЧКА-УХЛ2-0

ОКЛ-2К-90-250-0-S220-X-F

Теплоизоляция 40 мм

РЕГУЛЯР-Л-250-Н-1"РУЧКА-УХЛ2-0

ОКЛ-2К-90-250-0-S220-X-F

ОКЛ-2К-90-160-0-S220-X-F

+99,020

ø250

ø160

ø130

ø150

+97,670

Теплоизоляция 40 мм

В4.2ж/ч

UTR 50-25 V122-0.37x30R

[illegible][illegible]

Technical drawing of a lighting fixture assembly, showing two views: a side elevation and a top-down view.

Side Elevation View:

- The fixture is mounted on a vertical pole.
- Dimensions indicate heights from a reference point: +100,275, +97,880, +97,670, +95,255, and +92,055.
- A horizontal dimension of 86m is shown between the pole and the fixture's centerline.
- The fixture consists of a main body (КРУ-1N-O-N-100-2*F-MB220-T-SN) and a mounting bracket (РЕГУЛЯР-Л-100-Н-1*РУЧКА-УХЛ2-0).
- The mounting bracket has a diameter of $\varnothing 200$ L70.
- The main body has a diameter of $\varnothing 200$ L60.
- The mounting bracket is labeled "ДПУ-М 100".
- The main body is labeled "ДПУ-М 100".
- The fixture is covered by a protective cap (Покрывше огнезащитное Е150).

Top-Down View:

- The fixture is shown from above, indicating its circular shape.
- The mounting bracket has a diameter of $\varnothing 200$ L60.
- The main body has a diameter of $\varnothing 200$ L50.
- The mounting bracket is labeled "ДПУ-М 100".
- The main body is labeled "ДПУ-М 100".
- The fixture is covered by a protective cap (Покрывше огнезащитное Е150).


Technical drawing of a cable assembly with dimensions and labels:

- OKL-2K-90-355-0-S220-X-F
- РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*РУЧКА-УХЛ2-0
- OKL-2K-90-355-0-S220-X-F
- РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*РУЧКА-УХЛ2-0
- Теплоизоляция 40 мм
- РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*РУЧКА-УХЛ2-0
- OKL-2K-90-355-0-S220-X-F
- +100,520
- ø355 L1025
- ø355 L1200
- OKL-2K-90-355-0-S220-X-F
- РЕГУЛЯР-Л-355-Н-1*РУЧКА-УХЛ2-0
- +98,030
- ø560 L435
- ø560 L3510
- ø355 L2310
- +100,5
- ø355 L1260
- ø355 L1050
- Тенз...
- Тенз...
- 85 тм/ч
- UTR 70-40 V131-2.2x30.R
- +97,720


[illegible][illegible][illegible]

							МКЗ-MRE-RD-0B4		
							Высотные здания-комплексы, расположенные по адресу: г.Москва, Севастопольская набережная, вл. 3, стр. 13А, составе многоквартирного жилого дома №191 "Электростройская"		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Проектант	Дата				
Разраб.		Ниликин			00.07.25	Отопление, вентиляция, кондиционирование и горячее водоснабжение вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Рук.проекта		Хемчужина			00.07.25		P	9	
АП		Аржанова			00.07.25				
ГИП		Сорокина			00.07.25				
Инж.пр.		Берлова			00.07.25		Изоляция систем ДВ.1 ж/д3-B6.1 ж/д3, ДВ.2 ж/д4-B5.2 ж/д4 В3/п.п., Б5м, Б6м, П2/вост.	Проектная организация	
Рук.биро		Генеченко			00.07.25				
						Копия для:	Фонотел. 812		

ВД4 З




ВД3 З



ПД4 З




ПД13 (верх)




δ* - Система ПД13		
Этаж	Габарит клапана, мм	Высота установки клапана
17	350x250/350x700	+57,370/+55,070
16	350x250/350x700	+54,170/+51,870
15	350x250/350x700	+50,970/+48,670
14	350x250/350x700	+47,770/+45,470
13	350x250/350x700	+44,570/+42,270
12	350x250/350x700	+41,370/+39,070
11	350x250/350x700	+38,170/+35,870
10	350x250/350x700	+34,970/+32,670
9	350x250/350x700	+31,770/+29,470
8	350x250/350x700	+28,570/+26,270
7	350x250/350x700	+25,370/+23,070
6	350x250/350x700	+22,170/+19,870

ВД13 (верх)




ВД2.3 (верх)




z* - Система ВД2.3		
Этаж	Габарит клапана, мм	Высота установки клапана
18	800x500/300x300	+63,570/+62,745
17	800x500/300x300	+60,370/+59,545
16	800x500/300x300	+57,170/+56,345
15	800x500/300x300	+53,970/+53,145
14	800x500/300x300	+50,770/+49,945
13	800x500/300x300	+47,570/+46,745
12	800x500/300x300	+44,370/+43,545
11	800x500/300x300	+41,170/+40,345
10	800x500/300x300	+37,970/+37,145
9	800x500/300x300	+34,770/+33,945
8	800x500/300x300	+31,570/+30,770
7	800x500/300x300	+28,370/+27,545
6	800x500/300x300	+25,170/+24,345
5	800x500/300x300	+21,970/+21,145


ПД3 З




а* - Система ПД2.3		
Этаж	Габарит клапана, мм	Высота установки клапана
17	300x450/300x300	+60,570/+58,270
16	300x450/300x300	+57,370/+55,070
15	300x450/300x300	+54,170/+51,870
14	300x450/300x300	+50,970/+48,670
13	300x450/300x300	+47,770/+45,470
12	300x450/300x300	+44,570/+42,270
11	300x450/300x300	+41,370/+39,070
10	300x450/300x300	+38,170/+35,870
9	300x450/300x300	+34,970/+32,670
8	300x450/300x300	+31,770/+29,470
7	300x450/300x300	+28,570/+26,270
6	300x450/300x300	+25,370/+23,070



ПД2 З (верх)



ВД3 кр 1



Примечание:
1. При монтаже вен. установок систем ПД извлечь фильтрующий элемент


						МК3-MRE-RD-0B4		
Высотные здания: комплекс, расположенные по адресу: г.Москва, Сетевская набережная, вл. 3, стр. 13А, в составе транзитно-пересадочного узла (ПТЗ) "Электростанция"						Статус	Лист	Листов
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Проект	Дата			
Разработ		Чилин			30.07.22			
Рук. проекта		Жемчужина			30.07.22			
АП		Аржанова			30.07.22			
ГИП		Сорокина			30.07.22			
И контр.		Ермолова			30.07.22			
Рук. бюро		Семенченко			30.07.22			

ПД5.2.3

ПД8.1о 3 (верх)

ПД7.13 (верх)

ПД6.2.3




Примечание:
1. При монтаже вент. установок систем ПД извлечь фильтрующий элемент

					МКЗ-MRE-RD-0B4		
					Отопление, вентиляция, кондиционирование и противодымная вентиляция Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г.Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13А, в составе транспортно-пересадочного узла (ПТУ) "Электрозаводская"		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Специальность	Лист
Разраб.	Чиликин				00.07.25	Специальность	Лист
Рук.проекта	Хемчикина				00.07.25	Отопление, вентиляция, кондиционирование и противодымная вентиляция	Р
АП	Аржанова				00.07.25		11
ГИП	Сорокина				00.07.25		
И.контр.	Ермолова				00.07.25	Схемы систем ПД5.1.3-ПД7.1.3, ПД5.2.3-ПД7.2.3, ПД8.1о.3, ПД8.1з.3	
Рук.бюро	Семенченко				00.07.25	ООО "Троллейбусная компания "МКЗ"	


Копировать

Формат А4

1:50




1:50




Technical drawing of a three-way valve assembly. The drawing shows a central valve body with three ports. Dimensions and material specifications are provided for each part:

- Top Port:** Dimensions 800x450. Material: Покрытие огнезащитное EI150. Valve model: ОКЛ-2-90-800x450-Z-S220-AA.
- Left Port:** Dimensions 800x450. Material: Покрытие огнезащитное EI150. Valve model: ОКЛ-2-90-900x400-0-S220-X.
- Right Port:** Dimensions 900x400. Material: Покрытие огнезащитное EI150. Valve model: РОН30-900*400-00-Ц.
- Central Valve Body:** Dimensions 800x450. Material: Покрытие тепло-огнезащитное Тепло-Огнезащита EI150. Valve model: КСО 71-7,5x30. Material: ПДЛ13.
- Bottom Port:** Dimensions 900x400. Material: Покрытие огнезащитное EI150. Valve model: РОН30-900*400-00-Ц.
- Clamp:** Клапан противопожарный обратный ПРОК-2.
- Dimensions:**
 - Top to Left Port: +6,245
 - Top to Right Port: +6,245
 - Left Port to Right Port: +4,915
 - Bottom Port to Right Port: +6,050
 - Bottom Port to Left Port: +5,230

1:50



1:50



Покрытие тепло-огнезащитное Тепло-Огнезащита EI150

Покрытие тепло-огнезащитное Тепло-Огнезащита EI150

Клпан противопожарный обратный ПРОК-1

KSO 50-2,2x30

Покрытие огнезащитное ПД6.13 EI150

RNH30-800*400-30

800X400

Покрытие тепло-огнезащитное Тепло-Огнезащита EI150

OKL-2-90-800x400-0-S220-X


Покрытие огнезащитное EI150

+6,275


+4,265

[illegible]

ПВрЗ З




ПВр4 3



Примечание:
1. При монтаже вент. установок систем ПД извлечь фильтрующий элемент

						МКЗ-MRE-RD-0B4		
						Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г.Москва, Семеновская набережная, вл. 3 стр. 134, 6 составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Примеч.	Дата	Станд.	Лист	Листов
Разработ.		Илинин			00.07.23			
Пр.проектанта		Жемчужина			00.07.23	Опложение, вентиляция, кондиционирование и противопожарная вентиляция.	Р	12
АП		Аржанова			00.07.23			
ГИП		Сорокина			00.07.23			
Инком.		Ермолова			00.07.23	схема систем ПВД 2а 3, ПВД 2з 3, ПДЗ 2 3, ПДИО 2 3, ПВРЗ 3, ПВР4 3	Проектная организация	
Пр.директ.		Евменченко			00.07.23			



Экспликация помещений 2-го этажа. 3 корпус


Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
1.1	Прихожая	6,15	
1.2	С/у	2,11	
1.3	С/у	4,63	
1.4	Кухня-ниша	6,55	
1.5	Общая комната	10,67	
1.6	Спальня	13,12	
1.7	Спальня	15,05	
1.8	Гардеробная	1,86	
2.1	Прихожая	8,30	
2.2	С/у	1,66	
2.3	С/у	4,11	
2.4	Кухня-ниша	6,69	
2.5	Общая комната	13,76	
2.6	Спальня	13,52	
2.7	Спальня	12,53	
3.1	Прихожая	3,71	
3.2	Прибавный холл	5,12	
3.3	С/у	1,96	
3.4	С/у	4,02	
3.5	Кухня	13,87	
3.6	Общая комната	14,56	
3.7	Спальня	10,66	
4.1	Прихожая	2,91	
4.2	Прибавный холл	6,52	
4.3	С/у	1,44	
4.4	С/у	4,68	
4.5	Кухня	14,82	
4.6	Спальня	14,46	
5.1	Прихожая	4,36	
5.3	С/у	1,86	
5.4	С/у	3,62	
5.5	Прибавный холл	3,42	
5.6	Общая комната	19,47	
5.7	Кухня-ниша	6,77	
5.8	Спальня	9,72	

Экспликация помещений 2-го этажа. 3 корпус

Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
5.9	Спальня	17,04	
6.1	Прихожая	3,18	
6.2	С/у	4,56	
6.3	Кухня-ниша	6,86	
6.4	Общая комната	11,92	
6.5	Спальня	11,86	
7.1	Прихожая	3,23	
7.2	Кухня-ниша	6,86	
7.3	С/у	4,57	
7.4	Спальня	11,96	
7.5	Общая комната	11,92	
8.1	Прихожая	3,23	
8.2	С/у	4,57	
8.3	Кухня-ниша	6,92	
8.4	Общая комната	12,01	
8.5	Спальня	11,96	
9.1	Прихожая	10,29	
9.2	С/у	3,26	
9.3	С/у	5,40	
9.4	Кухня	12,76	
9.5	Общая комната	16,36	
9.6	Спальня	11,74	
9.7	Спальня	14,53	
9.8	Гардеробная	5,15	
10	Межквартирный коридор	27,01	
11	Межквартирный коридор	32,26	
12	Лифтовый холл	13,09	
13	Помещение мусоропровода	0,90	В3
14	Тамбур-шлюз	5,44	
15	Лестничная клетка, тип Н2 с входом через тамбур-шлюз	9,63	
16	Лестничная клетка, тип Н2	10,13	
17	Тамбур	12,18	
18	Вестибиль	15,00	
Общий итог: 68		606,44	

Составитель					
Проверил					
Инж. И.И.И.					
Лист 1 из 1					
Итого листов					


МК3-MRE-RD-0B4					
Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г.Москва, Сетевская набережная, д. 3, стр. 13А, 8 составе транзитно-пересадочного узла ПТНЗ "Электроводосток"					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Проект	Дата
Разраб.	Чилин	15.08.24	15.08.24	15.08.24	15.08.24
Рис. проекта	Жемчужина	15.08.24	15.08.24	15.08.24	15.08.24
АП	Аржанова	15.08.24	15.08.24	15.08.24	15.08.24
ГИП	Сорокина	15.08.24	15.08.24	15.08.24	15.08.24
И.контр.	Ермолова	15.08.24	15.08.24	15.08.24	15.08.24
Рис. бюро	Семенченко	15.08.24	15.08.24	15.08.24	15.08.24
Корпус 3. Отопление, вентиляция, кондиционирование и противодымная вентиляция				Статус	Лист
План 2-го этажа. 3 корпус. Отопление				Р	14
Итого листов				Проектная организация	
Итого листов				М.К.3	
Итого листов				Итого листов	



Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кап. помещения
19.1	Прихожая	6,05	
19.2	С/у	2,10	
19.3	С/у	4,28	
19.4	Кухня-ниша	6,59	
19.5	Общая комната	10,74	
19.6	Спальня	13,12	
19.7	Спальня	15,13	
19.8	Гардеробная	1,94	
20.1	Прихожая	7,80	
20.2	С/у	1,85	
20.3	С/у	4,38	
20.4	Кухня-ниша	6,66	
20.5	Общая комната	13,86	
20.6	Спальня	13,52	
20.7	Спальня	12,71	
21.1	Прихожая	3,46	
21.2	Приватный холл	5,12	
21.3	С/у	1,53	
21.4	С/у	4,01	
21.5	Кухня	13,95	
21.6	Общая комната	16,56	
21.7	Спальня	10,67	
22.1	Прихожая	2,94	
22.2	Приватный холл	6,56	
22.3	С/у	1,43	
22.4	С/у	4,45	
22.5	Кухня	14,69	
22.6	Спальня	14,58	
23.1	Прихожая	3,11	
23.2	С/у	3,55	
23.3	Кухня-ниша	7,40	
23.4	Общая комната	11,69	
23.5	Кладовая	0,87	
24.1	Прихожая	3,23	
24.2	Приватный холл	5,24	
24.3	С/у	1,33	

Номер пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помеще-ния
24.4	С/у	3,62	
24.5	Кухня-ниша	6,56	
24.6	Общая комната	19,48	
24.7	Спальня	17,14	
24.8	Спальня	9,72	
25.1	Прихожая	3,33	
25.2	С/у	4,32	
25.3	Кухня-ниша	6,73	
25.4	Общая комната	12,01	
25.5	Спальня	12,05	
26.1	Прихожая	3,31	
26.2	Кухня-ниша	6,77	
26.3	С/у	4,50	
26.4	Спальня	12,05	
26.5	Общая комната	12,01	
27.1	Прихожая	3,12	
27.2	С/у	4,46	
27.3	Кухня-ниша	6,90	
27.4	Общая комната	12,01	
27.5	Спальня	12,05	
28.1	Прихожая	10,23	
28.2	С/у	2,86	
28.3	С/у	5,32	
28.4	Кухня	12,96	
28.5	Общая комната	16,36	
28.6	Спальня	11,75	
28.7	Спальня	14,52	
28.8	Гардеробная	5,16	
29	Межквартирный коридор	27,78	
30	Межквартирный коридор	31,09	
31	Лифтовой холл	12,98	
32	Помещение мусоропровода	0,90	ВЗ
33	Тамбур-шлюз	3,16	
34	Лестничная клетка, тип Н2 с входом через тамбур-шлюз	12,06	
35	Лестничная клетка, тип Н2	13,00	
Общий итог: 71		607,37	

Копировал: _____ Формат: A1



Экспликация помещений 15-го этажа. 3 корпуса.


Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
864	С/у	4,28	
865	Кухня-ниша	6,60	
866	Прихожая	6,04	
867	Спальня	13,12	
868	С/у	2,10	
869	Гардеробная	1,94	
870	Спальня	15,14	
871	Спальня	14,52	
872	Спальня	11,75	
873	Общая комната	16,36	
874	Кухня	12,96	
875	Прихожая	10,23	
876	С/у	2,86	
877	С/у	5,32	
878	Общая комната	12,01	
879	Спальня	12,05	
880	Прихожая	3,12	
881	С/у	4,46	
882	Общая комната	12,01	
883	Прихожая	3,31	
884	Спальня	12,05	
885	С/у	4,50	
886	Общая комната	12,01	
887	Спальня	12,05	
888	Прихожая	3,33	
889	Спальня	9,72	
890	С/у	4,32	
891	С/у	3,62	
892	С/у	1,33	
893	Приватный холл	5,24	
894	Общая комната	19,48	
895	Спальня	17,12	
896	Общая комната	11,69	
897	Кладовая	0,87	
898	Прихожая	3,11	
899	Кухня-ниша	6,66	

Экспликация помещений 15-го этажа. 3 корпуса.

Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
900	Прихожая	7,80	
901	Спальня	13,52	
902	С/у	1,85	
903	С/у	4,38	
904	Спальня	12,71	
905	Спальня	10,66	
906	С/у	4,01	
907	Приватный холл	5,11	
908	С/у	1,53	
909	Общая комната	14,56	
910	Кухня	13,95	
911	Кухня	14,69	
912	Общая комната	10,74	
913	Общая комната	13,86	
914	Прихожая	3,46	
915	Прихожая	2,94	
916	Приватный холл	6,56	
917	С/у	1,43	
918	Спальня	14,58	
919	С/у	4,45	
920	Кухня-ниша	7,40	
921	С/у	3,55	
922	Прихожая	3,23	
923	Кухня-ниша	6,58	
924	Кухня-ниша	6,72	
925	Кухня-ниша	6,76	
926	Кухня-ниша	6,90	
927	Гардеробная	5,16	
928	Межквартирный коридор	27,71	
929	Межквартирный коридор	31,09	
930	Лифтовой холл	12,98	
931	Помещение мусоропровода	0,90	ВЗ
932	Тамбур-шлюз	3,21	
933	Лестничная клетка, тип Н2 с входом через тамбур-шлюз	12,05	
934	Лестничная клетка, тип Н2	13,00	
Общий итог: 71		607,31	

Составлена	
Внес. инж. ИР	
Прош. и дано	
Инж. ИР мод.	


МК3-MRE-RD-OB4					
Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г.Москва, Сетеновская набережная, д. 3, стр. 13А, в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электростанционная"					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Проект	Дата
Разраб.	Чиликин	15	08.24	15.08.24	15.08.24
Рук. проекта	Жемчужина	15	08.24	15.08.24	15.08.24
АП	Аржанова	15	08.24	15.08.24	15.08.24
ГИП	Сорокина	15	08.24	15.08.24	15.08.24
Инж. контр.	Ермолова	15	08.24	15.08.24	15.08.24
Рук. бюро	Семенченко	15	08.24	15.08.24	15.08.24
Корпус 3. Отопление, вентиляция, кондиционирование и приточная вентиляция				Стадия	Лист
План 15-21 этажа. 3 корпус. Отопление				Р	16
Проектная организация				М.К. 3	
М 1:100				Формат А1А	



Экспликация помещений 22-го этажа. 3 корпуса.

Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помещений
109.4	С/у	3,62	
109.5	Кухня-ниша	6,58	
109.6	Общая комната	19,48	
109.7	Спальня	16,03	
109.8	Спальня	9,72	
110.1	Прихожая	3,33	
110.2	С/у	4,50	
110.3	Кухня-ниша	6,81	
110.4	Общая комната	12,01	
110.5	Спальня	12,05	
111.1	Прихожая	6,99	
111.2	Приватный холл	4,46	
111.3	С/у	1,69	
111.4	С/у	4,91	
111.5	Кухня	14,91	
111.6	Общая комната	12,21	
111.7	Спальня	11,69	
111.8	Спальня	12,50	
111.9	Кладовая	2,32	
111.10	Кладовая	2,16	
111.11	Терраса	35,68	
112	Межквартирный коридор	25,68	
113	Межквартирный коридор	30,70	
114	Лифтовый холл	12,98	
115	Помещение мусоропровода	0,90	ВЗ
116	Тамбур-шлюз	3,16	
117	Лестничная клетка, тип Н2 с входом через тамбур-шлюз	12,05	
118	Лестничная клетка, тип Н2	13,00	
119	Технический канал для прокладки коммуникаций	7,48	
Общий итог: 64		587,73	

						MK3-MRE-RD-0B4			
						Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г.Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 18, 18 составе трипторного-пересадочного узла (ПТУ) "Электрозаводская"			
Изн.	Кол-ва	Лист	№ док.	Проект	Дата	Корпус 3 Отопление, вентиляция, кондиционирование и противопожарная вентиляция	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Чиликин		<i>Чиликин</i>	5.08.24		Р	17	Проектная организация
Рук. проекта		Хемчичина		<i>Хемчичина</i>	5.08.24				
АП		Аржанова		<i>Аржанова</i>	5.08.24				
УИП		Сорокина		<i>Сорокина</i>	5.08.24				
Намстр.		Ермалова		<i>Ермалова</i>	5.08.24				
Рук. бюро		Семенченко		<i>Семенченко</i>	5.08.24				
План 22-го этажа. 3 корпус. Отопление						M 1: 100	М.К. ³		



Экспликация помещений 23-28 этажа. 3 корпуса.

Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
125.4	С/у	3,44	
125.5	Кухня-ниша	6,49	
125.6	Общая комната	18,90	
125.7	Спальня	16,03	
125.8	Спальня	9,52	
126.1	Прихожая	3,37	
126.2	С/у	4,42	
126.3	Кухня-ниша	6,74	
126.4	Общая комната	11,81	
126.5	Спальня	11,85	
127.1	Прихожая	8,67	
127.2	Приватный холл	4,46	
127.3	С/у	1,83	
127.4	С/у	4,81	
127.5	Кухня	13,04	
127.6	Общая комната	11,79	
127.7	Спальня	11,49	
127.8	Спальня	12,30	
127.9	Кладовая	2,34	
127.10	Кладовая	2,16	
128	Междвартирный коридор	25,70	
129	Междвартирный коридор	31,39	
130	Лифтовой холл	12,98	
131	Помещение мусоропровода	0,90	ВЗ
132	Тамбур-шлюз	3,20	
133	Лестничная клетка, тип Н2 с входом через тамбур-шлюз	12,05	
134	Лестничная клетка, тип Н2	13,00	
		527,07	

MK3-MRE-RD-0B4


Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г.Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13А, в составе транспортно-пересадочного узла (ПТУ) "Электрозаводская"

Корпус 3. Отопление, вентиляция, кондиционирование, противопожарная вентиляция


План 23-27 этажа. 3 корпус. Отопление

4UE

 $M = 1 \cdot 10^6$



Фрагмент плана кровли на отм. +96,520
1:100



Экспликация помещений 28-го этажа. 3 корпус.


Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
104.1	Прихожая	2,99	
104.2	Приватный холл	6,55	
104.3	С/у	1,46	
104.4	С/у	4,32	
104.5	Кухня	13,58	
104.6	Спальня	13,53	
150.1	Прихожая	8,06	
150.2	С/у	2,04	
150.3	С/у	2,89	
150.4	Кухня-ниша	10,60	
150.5	Общая комната	20,24	
150.6	Спальня	11,48	
150.7	Спальня	12,84	
150.8	Кладовая	6,55	
151.1	Прихожая	3,44	
151.2	С/у	4,54	
151.3	Кухня-ниша	5,95	
151.4	Общая комната	12,76	
151.5	Спальня	12,16	
152.1	Прихожая	2,83	
152.2	Приватный холл	4,87	
152.3	С/у	2,87	
152.4	С/у	6,10	
152.5	Кухня-ниша	7,72	
152.6	Общая комната	13,73	
152.7	Спальня	19,19	
152.8	Спальня	13,72	
154.1	Прихожая	3,03	
154.2	Кладовая	0,91	
154.3	С/у	3,58	
154.4	Кухня-ниша	6,85	
154.5	Общая комната	11,03	
155.1	Прихожая	3,23	
155.2	Приватный холл	5,24	
155.3	С/у	1,56	

Экспликация помещений 28-го этажа. 3 корпус.

Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
155.4	С/у	3,44	
155.5	Кухня-ниша	6,49	
155.6	Общая комната	19,48	
155.7	Спальня	16,03	
155.8	Спальня	9,72	
156.1	Прихожая	3,37	
156.2	С/у	4,42	
156.3	Кухня-ниша	6,74	
156.4	Общая комната	12,01	
156.5	Спальня	12,05	
157.1	Прихожая	8,68	
157.2	С/у	1,83	
157.3	Приватный холл	4,46	
157.4	Кладовая	2,34	
157.5	Кладовая	2,16	
157.6	С/у	4,81	
157.7	Кухня	13,03	
157.8	Общая комната	11,99	
157.9	Спальня	11,69	
157.10	Спальня	12,50	
158	Межквартирный коридор	25,70	
159	Межквартирный коридор	31,44	
160	Лифтовой холл	12,98	
161	Помещение мусоропровода	0,90	B3
162	Тамбур-шлюз	3,20	
163	Лестничная клетка, тип H2 с входом через тамбур-шлюз	12,05	
164	Лестничная клетка, тип H2	13,00	
Общий итог: 62		528,95	

МК3-MRE-RD-0B4					
Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г.Москва, Семеновская набережная, д. 3, стр. 124, в составе транспортного-пересадочного узла ПТЗУ "Электростанция"					
Изм.	Кол. изм.	Лист	№ док.	Проект	Дата
Разраб.	Чилин	15.08.24	15.08.24	15.08.24	15.08.24
Рук. проекта	Жемчужина	15.08.24	15.08.24	15.08.24	15.08.24
АП	Аржанова	15.08.24	15.08.24	15.08.24	15.08.24
ГИП	Сорокина	15.08.24	15.08.24	15.08.24	15.08.24
Инж.пр.	Ермолова	15.08.24	15.08.24	15.08.24	15.08.24
Рук. бюро	Семенченко	15.08.24	15.08.24	15.08.24	15.08.24
Карпус 3. Отопление, вентиляция, кондиционирование и противодымная вентиляция				Статус	Лист
План 28-ой этаж. Фрагмент плана 29-го этажа. 3 корпус. Отопление				Р	19
М.К. 3				Проектная организация	
М.К. 3				М.К. 3	

Схема системы отопления 2 этажа



						МК3-MRE-RD-0B4		
						Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г.Москва, Семеновская набережная, д. 3, стр. 12А, в составе транзитно-пересадочного узла ПТЗ1 "Электроводокан"		
Изм.	Кол.изм.	Лист	№ док.	Проект	Дата	Корпус 3. Отопление, вентиляция, кондиционирование и приточная вентиляция	Статус	Лист
Разраб.		Чиликин			5.08.24		Р	20
Рук.проекта		Жемчужина			5.08.24			
АП		Аржанова			5.08.24			
ГИП		Сорокина			5.08.24			
И.контр.		Ермолова			5.08.24	Схема системы отопления 2 этажа	Проектная организация	
Рук.биро		Семенченко			5.08.24			















Составлено

Взам. инв. №	Лист	и дата
Инв. № подл.		



МК3-MRE-RD-0B4					
Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г. Москва, Семёновская набережная, вл. 3, стр. 13А, в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Чиликин	28	05.24		
Рук.проекта	Жемчужина	28	05.24		
ГАП	Аржанова	28	05.24		
ГИП	Сорокина	28	05.24		
Н.контр.	Ермолова	28	05.24		
Рук.дора	Семенченко	28	05.24		
Корпус 3 Отопление, вентиляция, кондиционирование и приточная вентиляция					
Фрагмент плана на отм. -3,300 в осях 1-9, А-Ж					
М 1 : 100					
Проектная организация					
М.К. 3					
Копировал					
Формат А2А					

Согласовано			
Имя, № подл.	Подп. и дата	Ваим. инв. №	



МКЗ-MRE-RD-OB4					
Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г.Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13А, в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская"					
Изм.	Кол.чл.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Чиликин				28.05.24
Рук.проекта	Жемчужина				28.05.24
ГАП	Аржанова				28.05.24
ГИП	Сорокина				28.05.24
Н.контр.	Ермолова				28.05.24
Рук.бюро	Семенченко				28.05.24
Отопление, вентиляция, кондиционирование и противопожарная защита				Стадия	Лист
				P	1
Узлы				Проектная организация ООО "М.К.З Инжиниринг" М.К.З	

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Примечание: Спецификация составлена на основное оборудование. Количество элементов и расходных материалов уточняется при монтаже. Допускается замена на аналоги без потери качества и функциональности по согласованию с Проектировщиком.	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				Отопление											
				1	Стальной панельный радиатор тип 11, высотой 300 мм с нижним подключением G1/2" в комплекте с воздухоотводчиком (кран Маевского), кронштейнами для крепления, термостатической вставкой	Universal		Prado	кВт (Гкал/час)	151,12 (0,130)		Теплоотдача отопительных приборов указана при следующих параметрах: T11=80C, T21=60C, Tвн=20C			
				2	L=700 мм	11-300-700			шт.	24					
				3	L=800 мм	11-300-800			шт.	5		Qном=432Вт			
				4	L=900 мм	11-300-900			шт.	49		Qном=482Вт			
				5	L=1000 мм	11-300-1000			шт.	1		Qном=533Вт			
				6	L=1400 мм	11-300-1400			шт.	7		Qном=734Вт			
				7	L=1600 мм	11-300-1600			шт.	19		Qном=834Вт			
				8	L=1800 мм	11-300-1800			шт.	58		Qном=935Вт			
				9	L=2000 мм	11-300-2000			шт.	25		Qном=1035Вт			
				10	Стальной панельный радиатор тип 21, высотой 300 мм с нижним подключением G1/2" в комплекте с воздухоотводчиком (кран Маевского), кронштейнами для крепления, термостатической вставкой	Universal		Prado	кВт (Гкал/час)	445,75 (0,383)		Теплоотдача отопительных приборов указана при следующих параметрах: T11=80C, T21=60C, Tвн=20C			
				11	L=900 мм	21-300-900			шт.	36		Qном=689Вт			
				12	L=1600 мм	21-300-1600			шт.	101		Qном=1178Вт			
13	L=1800 мм	21-300-1800			шт.	99		Qном=1322Вт							
14	L=2000 мм	21-300-2000			шт.	101		Qном=1465Вт							
15	Стальной панельный радиатор тип 22, высотой 300 мм с нижним подключением G1/2" в комплекте с	Universal		Prado	кВт (Гкал/час)	72,84 (0,063)		Теплоотдача отопительных приборов указана при следующих							
MK3-MRE-RD-OB4.CO															
Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г. Москва, Семеновская набережная, вл.3, стр.13А, в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская».															
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Корпус 3. Отопление, вентиляция, кондиционирование и противоподымная			Стадия	Лист	Листов				
Разраб		Чиликин			05.24				Р	1	20				
Проверил		Сорокина			05.24										
ГИП		Сорокина			05.24										
ГАП		Аржанова			05.24	Спецификация оборудования и материалов						ООО "Проектная компания "М.К.З"			
Н.контр		Ермолова			05.24										
Рук.бюро		Семенченко			05.24										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	воздухоотводчиком (кран Маевского), кронштейнами для крепления, термостатической вставкой							параметрах: T11=80C, T21=60C, Tвн=20C
16	L=1000 мм	22-300-1000			шт.	1		Qном=954Вт
17	L=1600 мм	22-300-1600			шт.	2		Qном=1506Вт
18	L=1800 мм	22-300-1800			шт.	103		Qном=1691Вт
19	L=2000 мм	22-300-2000			шт.	33		Qном=1875Вт
20	Стальной панельный радиатор тип 33, высотой 300 мм с нижним подключением G1/2" в комплекте с воздухоотводчиком (кран Маевского), кронштейнами для крепления, термостатической вставкой	Universal		Prado	кВт (Гкал/час)	281,19 (0,242)		Теплоотдача отопительных приборов указана при следующих параметрах: T11=80C, T21=60C, Tвн=20C
21	<u>L=500 мм</u>	33-300-500			шт.	140		Qном=641Вт
22	<u>L=600 мм</u>	33-300-600			шт.	16		Qном=774Вт
23	<u>L=700 мм</u>	33-300-700			шт.	6		Qном=907Вт
24	L=800 мм	33-300-800			шт.	7		Qном=1047Вт
25	L=1000 мм	33-300-1000			шт.	1		Qном=1294Вт
26	L=1100 мм	33-300-1100			шт.	1		Qном=1417Вт
27	L=1200 мм	33-300-1200			шт.	1		Qном=1541Вт
28	L=1400 мм	33-300-1400			шт.	6		Qном=1787Вт
29	<u>L=1500 мм</u>	33-300-1500			шт.	42		Qном=1974Вт
30	L=1600 мм	33-300-1600			шт.	28		Qном=2034Вт
31	L=1800 мм	33-300-1800			шт.	4		Qном=2280Вт
32	Клапан запорный для нижнего присоединения к радиатору, резьба ½, прямой, PN10	LV-KB		Ридан	шт.	914		
33	Переходник с накидной гайкой 20-G3/4RX+	RX		Рехау	шт.	1828		
34	Термостатический элемент со встроенным температурным датчиком, диапазон настройки 6-28 °C, присоединение M30x1,5	TR 84	013G7084R	Ридан	шт.	914		
35	Этажный распределительный коллекторный узел, в составе: распределительный коллектор- 2 шт., кран шаровый с полусгоном - 2 шт., фильтр механической очистки- 1 шт., клапан балансировочный-партнер - 1 шт., клапан автоматический балансировочный перепада давления - 1 шт., ручной воздухоотводчик - 2- шт., кран шаровый - по кол-ву отводов, теплосчетчик - по	ERKU		Pradex				

						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO	Лист
							2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
				кол-ву отводов, клапан балансировочный ручной – по кол-ву отводов, кран шаровой для подключения термодатчика – по кол-ву отводов.							
			36	– на 2 отвода (левый)	ERKU50.2L.APT15/PKPV15. RKRMNT15 D1			компл	32		
			37	– на 2 отвода (левый)	ERKU50.2L.25.APT20/PKPV20. RKRMNT15 D1			компл	1		
			38	– на 2 отвода (правый)	ERKU50.2P.20.APT15/PKPV15. RKRMNT15 D1			компл.	52		
			39	– на 2 отвода (правый)	ERKU50.2P.25.APT20/PKPV20. RKRMNT15 D1			компл.	2		
			40	– на 3 отвода (левый)	ERKU50.3L.20.APT15/PKPV15. RKRMNT15 D1			компл.	1		
			41	– на 3 отвода (левый)	ERKU50.3L.25.APT20/PKPV20. RKRMNT15 D1			компл.	1		
			42	– на 4 отвода (левый)	ERKU50.4L.25.APT20/PKPV20. RKRMNT15 D1			компл.	19		
			43	Теплосчетчик с импульсным выходом Пульсар 0.6–15 Ду15			Тепловодохран	шт.	256		
			44	Труба РЕ-Ха с антидиффузионным слоем для систем радиаторного отопления Tmax=95С, PN10	Rautitan Pink		Рехау				
			45	Ф20х2,8				пм	9710		
			46	Ф25х3,5				пм	2810		
			47	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ру1,0 Мпа, Tmax150С	ГОСТ 3262-75		Россия				
			48	Ф20х2,8				пм	114		
			49	Ф25х3,5				пм	130		
			50	Ф32х3,5				пм	102		
			51	Ф40х3,5				пм	84		
			52	Ф57х3,5				пм	276		
			53	Труба стальная электросварная прямошовная	ГОСТ 10704-91		Россия				
			54	Ф76х4				пм	475		
			55	Трубки теплоизоляционные из полиэтиленовой пены толщиной 6 мм	Energoflex Super Protect		Rols Isomarket Россия				СТО 59705183-001-2007
			56	Для труб Ф20х2,8 (22/6-2)	EFXT0220411SUPRK			пм	9710		
			57	Для труб Ф25х3,5 (28/6-2)	EFXT0280411SUPRK			пм	2810		
			58	Трубки из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой толщиной	Energoflex Super 2M		Rols Isomarket Россия				СТО 59705183-001-2007
			59	Для труб Ду 20 (толщиной 32 мм)	EFXT028322SU			пм	114		
								МКЗ-MRE-RD-OB4.CO		Лист	
										3	
								Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
								Подп.	Дата		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Инв. № подл.	Взам. инв. №	60	Для труб Ду25 (толщиной 32 мм)	EFXT035322SU			мм	130			
		61	Для труб Ду32 (толщиной 32 мм)	EFXT042322SU			мм	102			
		62	Для труб Ду40 (толщиной 40 мм)	EFXT060402SU			мм	84			
		63	Для труб Ду50 (толщиной 40 мм)	EFXT060402SU			мм	276			
		64	Для труб Ду65 (толщиной 40 мм)	EFXT076402SU			мм	475			
		65	Неподвижные и скользящие опоры, сильфонные компенсаторы для систем отопления и теплоснабжения 1 зона								
		66	Неподвижная опора (ст.20)	Энергия-Термо		Протон-Энергия					
		67	Для труб Ду25		НО.ЭТ.16.025.34.1.С		шт	2			
		68	Для труб Ду32		НО.ЭТ.16.032.42.1.С		шт	12			
		69	Для труб Ду40		НО.ЭТ.16.040.48.1.С		шт	2			
		70	Для труб Ду50		НО.ЭТ.16.050.60.1.С		шт	20			
		71	Для труб Ду65		НО.ЭТ.16.065.76.1.С		шт	32			
		72	Сильфонный компенсатор	Энергия-Термо		Протон-Энергия					
		73	Для труб Ду32		16.032.32/10.2		шт	10			
		74	Для труб Ду40		16.040.32/10.2		шт	6			
		75	Для труб Ду50		16.050.32/10.2		шт	18			
		76	Для труб Ду65		16.065.32/10.2		шт	20			
		77	Скользящая опора	Энергия							
		78	Для труб Ду32		СО.Э.032.1		шт	20			
		79	Для труб Ду40		СО.Э.040.1		шт	12			
		80	Для труб Ду50		СО.Э.050.1		шт	8			
		81	Для труб Ду65		СО.Э.065.1		шт	56			
		82	Неподвижные и скользящие опоры, сильфонные компенсаторы для систем отопления и теплоснабжения 2 зона								
		83	Неподвижная опора	Энергия-термо	НО.ЭТ	Протон-Энергия					
		84	Ду40		НО.ЭТ.16.040.48.1.С		шт	12			
		85	Ду50		НО.ЭТ.16.050.60.1.С		шт	32			
		86	Сильфонный компенсатор	Энергия-термо		Протон-Энергия					
		87	Ду40		16.040.32/10.2		шт	8			
		88	Ду50		16.050.32/10.2		шт	16			
		89	Скользящая опора	Энергия		Протон-Энергия					
		90	Ду40		СО.Э.040.1		шт	32			
		91	Ду50		СО.Э.050.2		шт	64			
		92	Грунтовка	ГФ-021		Россия	кг	22,5			
		93	Эмаль (окраска труб в 2 слоя)	ПФ-115		Россия	кг	81			
		94	Крепление трубопроводов				компл	1			
95	Воздушно-тепловая завеса электрическая «Комфорт», 6 кВт	КЭВ-6П3031Е		Тепломаш	компл	1		Или аналог			
						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO				Лист	
										4	
						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		96	Настенный конвектор электрический, 1 кВт	Oslo NTE4S 05		Nobo	Компл	2		Или аналог
Вентиляция (жилая часть)										
Система П2/вест.										
		97	Приточная установка П2/вест.	UTR 40-20 A.2.22-0.37x30M.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
		98	Наружная решетка	APH 200x200		Арктика	шт	1		
		99	Клапан Регуляр-Л-125 общепром исполн.	Регуляр-Л-125-Н-1*ручка		ВЕЗА или аналог	шт	6		
		100	Диффузор универсальный круглый	ДПУ-М 125		Арктика	шт	6		
		101	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,5 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
		102	Ф125				пм	12		
		103	Ф160				пм	2		
		104	Ф200				пм	2		
		105	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщ.0,5 мм (класс герм.А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
		106	200x200				пм	3		
		107	Изоляция воздуховодов			Rockwool	кв.м	9,38		
		108	Крепление воздуховодов	С.5.904		Россия	компл	1		
Система В3/т.п.										
		109	Вытяжная установка В3/т.п.	UTR 40-20 V1.22-0.37x30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
		110	Решетка алюминиевая регулируемая	АМН 300x150		Арктика	шт	2		
		111	Клапан Регуляр-Л-100x200 общепром исполн.	Регуляр-Л-100x200-Н-1*ручка		ВЕЗА или аналог	шт	6		
		112	Клапан противопожарный нормально-открытый 150x400	OKL-2-90-150x400-O-S220-X-F		Korf	шт	1		
		113	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщ. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
		114	150x400				пм	120		
		115	200x100				пм	30		
		116	Изоляция воздуховодов				кв.м	150		
		117	Крепление воздуховодов	С.5.904		Россия	компл	1		
Система В5м										
		118	Вытяжная установка В5м (с резервным вентилятором)	UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
		119	Диффузор универсальный круглый	ДПУ-М 100		Арктика	шт	20		
		120	Диффузор универсальный круглый	ДПУ-М 125		Арктика	шт	1		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							МКЗ-MRE-RD-OB4.CO	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№доку.	Подп.	Дата	5	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	Дроссель-клапан ф100	КВК-100М		Арктика	шт	20		
122	Дроссель-клапан ф125	КВК-125М		Арктика	шт	1		
123	КПУ®-1Н (ЕI 90. Е 90) канальный круглый с электроприводом	КПУ-1Н-О-Н-100-2*F-MB220-T-SN		Веза	шт	20		
124	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,8 мм (класс герм А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
125	Ф100				пм	5		
126	Ф125				пм	13		
127	Ф160				пм	105		
128	Изоляция воздуховодов				кв.м	59,46		
129	Крепление воздуховодов	С.5904		Россия	компл	1		
Система В6м								
130	Вытяжная установка В6м	UTR 40-20 V1.22-0.37x30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
131	Диффузор универсальный круглый	ДПУ-М 100		Арктика	шт	7		
132	Дроссель-клапан ф100	КВК-100М		Арктика	шт	7		
133	КПУ®-1Н (ЕI 90. Е 90) канальный круглый с электроприводом	КПУ-1Н-О-Н-100-2*F-MB220-T-SN		Веза	шт	7		
134	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
135	Ф100				пм	4		
136	Ф200				пм	32		
137	Изоляция воздуховодов				кв.м	21,37		
138	Крепление воздуховодов	С.5904			компл	1		
Система ПД1 Э								
139	Приточная установка ПД1 Э	ОСА 300-056/И-50-Н-0-0550/02-У1-1		Веза	компл	1		
140	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-2-Н-630х-630х-1*000*V2		Веза	шт	1		
141	Клапан противопожарный нормально закрытый 350х700, ЕI90	OKL-2-90-350х700-Z-S220-X		Korf	шт	20		
142	Клапан противопожарный, нормально открытый 350х250, ЕI90	OKL-2-90-350х250-О-S220-X		Korf	шт	20		
143	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщ. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
144	300х250				пм	40		
145	350х250				пм	6		

						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO	Лист
							6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
146	Φ630				мм	1,5		
147	350х700				мм	6		
148	400х700				мм	60		
149	500х700				мм	2		
150	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	168,8		
151	Крепление воздуховодов	С.5904		Россия	компл	1		
Система ПД2 Э								
152	Приточная установка ПД2 Э	WNP 50-30/25R.2D		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
153	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-1-Н-300х200-300х200-1*000*V2		Веза	шт	1		
154	Клапан противопожарный нормально открытый 300х300, EI90	КПУ-1Н-0-Н-300*300-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	20		
155	Клапан противопожарный нормально закрытый 300х450, EI90	КПУ-1Н-3-Н-300*450-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	21		
156	Решетка наружная РОН	РОН-400х200-30-Ц		Веза	шт	1		
157	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщ. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
158	200х100				мм	1		
159	300х300				мм	6		
160	200х300				мм	80		
161	300х100				мм	1		
162	300х450				мм	6		
163	400х200				мм	5		
164	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	88,9		
165	Крепление воздуховодов	С.5904		Россия	компл	1		
Система ПД3 Э								
166	Приточная установка ПД3 Э	UTR 80-50 v1.40-4х30		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
167	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-1-Н-700х400-700х400-1*000*V2		Веза	шт	1		
168	Клапан противопожарный нормально закрытый 350х700, EI90	OKL-2-90-350х700-Z-S220-X		Korf	шт	7		
					MK3-MRE-RD-OB4.CO			Лист
								7
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
					169	Клапан противопожарный нормально открытый 350х250, EI90	OKL-2-90-350х250-0-S220-X		Korf	шт	7		
					170	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
					171	350х250				Пм	2,1		
					172	350х700				Пм	2,1		
					173	700х400				Пм	26		
					174	800х500				Пм	1		
					175	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	63,43		
					176	Крепление воздуховодов	С.5904		Россия	компл	1		
					Система ПД4 З								
					177	Приточная установка ПД4 З	UTR 40-20 V1.22-0.37х30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
					178	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-1-Н-300х200-300х200-1*000*V2		Веза	шт	1		
					179	Клапан противопожарный нормально закрытый 300х450, EI90	КПУ-1Н-З-Н-300*450-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	7		
					180	Клапан противопожарный нормально открытый 300х300, EI90	КПУ-1Н-0-Н-300*300-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	Шт	7		
					181	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
					182	300х300				пм	2,1		
					183	300х450				пм	2,1		
					184	200х300				Пм	32		
					185	400х200				Пм	2		
					186	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	34,4		
					187	Крепление воздуховодов	С.5904		Россия	компл	1		
					Система ПД5 1 З								
					188	Приточная установка ПД5 1 З	KSO 71-7,5х30		Korf	компл	1		
					189	Клапан противопожарный обратный ПРОК	ПРОК-2-Н-800х450-800х450-1*000*V2		Веза	шт	1		
					190	Решетка наружная РОН	РОН130-900х400-60-Ц		Веза	шт	1		
					191	Клапан противопожарный нормально закрытый 800х450, EI90	OKL-2-90-800х450-0-S220-X		Korf	шт	1		
													Лист
					МКЗ-MRE-RD-OB4.CO								8
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	192	Клапан противопожарный нормально закрытый 900х400, EI90	OKL-2-90-900х400-0-S220-X		Korf	шт	1		
			193	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
			194	800х450				Пм	2		
			195	900х400				Пм	5		
			196	900х900				Пм	2		
			197	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
			198	Ф630				Пм	2		
			199	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	90		
			200	Крепление воздуховодов	С.5904		Россия	компл	1		
			Система ПД5 2 Э								
			201	Приточная установка ПД5 2 Э	ANP6.1 L/J1/K1/F1/V1.1.P45.R-7,5х30/H1/B1		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
			202	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-1-Н-750х600-750х600-1*000*V2		Веза	шт	1		
			203	Клапан противопожарный нормально закрытый 750х650, EI90	КПУ-1Н-3-Н-750*650-1*ф-MB220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-MP3		Веза	шт	6		
			204	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
			205	600х750				Пм	103		
			206	750х650				Пм	1		
			207	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	280,9		
			208	Крепление воздуховодов	С.5904		Россия	компл	1		
			Система ПД6 1 Э								
			209	Приточная установка ПД6 1 Э	KSO 50-2,2х30		Korf	компл	1		
			210	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-1-Н-800х450-800х450-1*000*V2		Веза	шт	1		
211	Клапан противопожарный нормально закрытый 800х400, EI90	OKL-2-90-800х400-Z-S220-X		Korf	шт	1					
212	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия							
213	800х400				Пм	2					
214	800х450				Пм	10					
						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO				Лист	
										9	
						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	60		
216	Крепление воздуховодов	С.5904		Россия	компл	1		
Система ПД6 2 З								
217	Приточная установка ПД6 2 З	ANP6.1 L/J1/K1/F1/V1.1.P45.R-7,5x30/H1/B1		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
218	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-1-Н-900х450-900х450-1*000*V2		Веза	шт	1		
219	Клапан противопожарный нормально закрытый 900х400, EI90	КПУ-1Н-3-Н-400*900-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	6		
220	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
221	400х900				Пм	1		
222	450х900				Пм	6		
223	500х600				пм	102		
224	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	243,2		
225	Крепление воздуховодов	С.5904		Россия	компл	1		
Система ПД7 1 З								
226	Приточная установка ПД7 1 З	KSO 56-5.5х30		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
227	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-1-Н-700х500-700х500-1*000*V2		Веза	шт	1		
228	Клапан противопожарный нормально закрытый 750х750, EI90	КПУ-1Н-3-Н-750*750-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	21		
229	Клапан избыточного давления стенового типа 200х500	КИД-200х500-Н-1-УХЛ2		Веза	шт	1		
230	Клапан избыточного давления стенового типа 200х1000	КИД-200х1000-Н-1-УХЛ2		Веза	шт	1		
231	Клапан избыточного давления стенового типа 300х850	КИД-300х850-Н-1-УХЛ2		Веза	шт	40		
232	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
233	200х500				Пм	1		
234	200х1000				Пм	1		
235	300х850				пм	3		
236	400х750				пм	61		
237	700х500				пм	33		
238	750х750				пм	6		
					МКЗ-MRE-RD-OB4.CO			Лист
								10
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
239	Изоляция воздухопроводов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	236,2		
240	Крепление воздухопроводов	С.5904		Россия	компл	1		
Система ПД7 2 3								
241	Приточная установка ПД7 2 3	ANP6.1 L/J1/K1/F1/V1.1.P45.R-7,5x30/H1/B1		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
242	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-2-Н-750x400-750x400-1*000*V2		Веза	шт	1		
243	Клапан противопожарный нормально закрытый 750x750, EI90	КПУ-1Н-3-Н-750*750-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-МР3		Веза	шт	8		
244	Клапан избыточного давления стенового типа 300x850	КИД-300x850-Н-1-УХЛ2		Веза	шт	16		
245	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
246	300x850				пм	2		
247	400x750				пм	33		
248	750x750				пм	2,1		
249	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)							
250	Ф630				пм	2,3		
251	Изоляция воздухопроводов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	83,5		
252	Крепление воздухопроводов	С.5904		Россия	компл	1		
Система ПД8.1ю 3								
253	Приточная установка ПД8.1ю 3	KSO 63-7.5x30		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
254	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-1-Н-700x500-700x500-1*000*V2		Веза	шт	1		
255	Клапан противопожарный, нормально закрытый, общепром.исп., с электроприводом (МН220В), привод внутри клапана, предел огнестойкости EI90, с клеммной коробкой, с защитной решеткой РОН120, с монтажной рамкой для стеновой заделки (МР3)	КПУ-1Н-3-Н-500x1000-1*ф-МН220-ВН-КК-РОН120-0-0-0-МР3		Веза	шт	20		
256	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
257	500x1000				пм	6		
258	550x650				пм	66		
259	700x500				пм	22		

						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO	Лист
							11
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
260	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	208,8		
261	Крепление воздуховодов	С.5904		Россия	компл	1		
Система ПД8.2о З								
262	Приточная установка ПД8.2о З	ANP6.1 L/J1/K1/F1/V1.1.P45.R-7,5x30/H1/B1		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
263	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-1-Н-650x500-650x500-1*000*V2		Веза	шт	1		
264	Клапан противопожарный, нормально закрытый, общепром. исп., с электроприводом (МН220В), привод внутри клапана, предел огнестойкости EI90, с клеммной коробкой, с защитной решеткой РОН120, с монтажной рамкой для стеновой заделки (МРЗ)	КПУ-1Н-З-Н-500x1000-1*ф-МН220-ВН-КК-РОН120-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	7		
265	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
266	500x1000				пм	2		
267	650x500				пм	1		
268	650x700				пм	21		
269	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	58,7		
270	Крепление воздуховодов	С.5904		Россия	компл	1		
Система ПД8.1з З								
271	Приточная установка ПД8.1з З	WNP 50-25/22R.2D		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
272	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-1-Н-200x200-200x200-1*000*V2		Веза	шт	1		
273	Клапан противопожарный, нормально закрытый, общепром. исп., с электроприводом (МН220В), привод внутри клапана, предел огнестойкости EI90, с клеммной коробкой, с защитной решеткой РОН120, с монтажной рамкой для стеновой заделки (МРЗ)	КПУ-1Н-З-Н-200x400-1*ф-МН220-ВН-КК-РОН120-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	20		
274	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
275	200x200				пм	3		
276	200x300				пм	96		
277	200x400				пм	6		
278	500x250				пм	1		
					МКЗ-MRE-RD-OB4.CO			Лист
								12
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	109,5		
280	Крепление воздуховодов	С.5904		Россия	компл	1		
Система ПД8.2з З								
281	Приточная установка ПД8.2з З	UTR 50-25 V1.22-0.37x30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
282	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-1-Н-300x200-300x200-1*000*V2		Веза	шт	1		
283	Клапан противопожарный, нормально закрытый, общепром. исп., с электроприводом (МН220В), привод внутри клапана, предел огнестойкости EI90, с клеммной коробкой, с защитной решеткой РОН120, с монтажной рамкой для стеновой заделки (МРЗ)	КПУ-1Н-3-Н-200x400-1*ф-МН220-ВН-КК-РОН120-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	7		
284	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
285	200x400				пм	2		
286	300x200				пм	35		
287	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	37,4		
288	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система ПД9.2 З								
289	Приточная установка ПД9.2 З	ANP18 L/J1/K1/F1/V1.3.P71.R-15x15/Y71/H1/B1		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
290	Клапан противопожарный обратный ПРОК-1	ПРОК-1-Н-1100x800-1100x800-1*000*V2		Веза	шт	1		
291	Клапан противопожарный нормально закрытый 800x1100, EI120	КПУ-2Н-3-Н-800x1100-2*ф-МВ220-ВН-КК-0-К-0-0-МРЗ		Веза	шт	1		
292	Клапан противопожарный нормально закрытый, с электроприводом (220В), предел огнестойкости EI180	Сигмавент-180-НЗ(СЛ)		Сигмавент				
293	450x750	Сигмавент-180-НЗ(СЛ)-450x750-150-SVE(220)			шт	1		
294	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
295	800x1100				пм	15		
296	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)							
297	Ф1000				пм	2,5		

						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO	Лист
							13
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
298	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 15 мм EI 150				кв.м	57		
299	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система ПД10.2 З								
300	Приточная установка ПД10.2 З	ANP18 L/J1/K1/F1/V1.3.P71.R-15x15/Y71/H1/B1		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
301	Клапан противопожарный обратный ПРОК-З	ПРОК-З-Н-1000x800-1000x800-1*000*V2		Веза	шт	1		
302	Клапан противопожарный нормально закрытый 800x1100, EI120	КПУ-2Н-З-Н-800x1100-2*ф-МВ220-ВН-КК-0-К-0-0-МРЗ		Веза	шт	1		
303	Клапан противопожарный нормально закрытый, с электроприводом (220В), предел огнестойкости EI180	Сигмавент-180-НЗ(СЛ)		Сигмавент				
304	450x750	Сигмавент-180-НЗ(СЛ)-450x750-150-SVE(220)			шт	1		
305	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
306	800x1100				пм	4		
307	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)							
308	Ф1000				пм	2,5		
309	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	15,2		
310	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система ВД1 З								
311	Вытяжная установка ВД1 З	KDV DU 400-90B-11x10		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
312	Стакан монтажный утепленный для ППк (1150x600 - 1150x550)	GMK-U-900		Korf	шт	1		
313	Решетка накладная	РОН130-1000*550-60-Ц		Веза	шт	1		
314	Компенсатор линейный СОМ560-Канал, из стали с порошковым покрытием	СОМ 560-Канал-55*80-Ц		Веза	шт	15		
315	Клапан противопожарный нормально закрытый 1000x500, EI90	КПУ-1Н-З-Н-1000*550-2*ф-МВ220-СН-КК-0-0-0-0-МРП		Веза	шт	1		
316	Клапан противопожарный нормально закрытый 800x900, EI90	КПУ-1Н-З-Н-800*900-2*ф-МВ220-СН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	1		

						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO	Лист
							14
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
317	Клапан противопожарный нормально закрытый 800х500, EI90	КПУ-1Н-З-Н-800*500-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	20		
318	Клапан противопожарный нормально открытый 300х300, EI90	КПУ-1Н-О-Н-300*300-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	20		
319	Противопожарный клапан 1150х600, EI90	Противопожарный клапан ОКЛ-2-90-1150х600-Z-S220-X		Korf	шт	1		
320	Противопожарный клапан 1150х550, EI90	Противопожарный клапан ОКЛ-2-90-1150х550-Z-S220-X		Korf	шт	1		
321	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
322	300х250				мм	19,47		Запас 10%
323	550х800				мм	82,61		Запас 10%
324	800х500				мм	6		
325	300х300				мм	6		
326	800х900				мм	19,47		Запас 10%
327	1000х550				мм	15,29		Запас 10%
328	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	358,1		
329	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	358,1		
330	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система ВД2 З								
331	Вытяжная установка ВД2 З	KDV DU 400-80А-11х15		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
332	Стакан монтажный утепленный для ППК (1000х500)	GMK-U-800		Korf	шт	1		
333	Противопожарный клапан 1000х500, EI90	Противопожарный клапан ОКЛ-2-90-1000х500-Z-S220-X		Korf	шт	2		
334	Компенсатор линейный СОМ560-Канал, из стали с порошковым покрытием	СОМ 560-Канал-55*80-Ц		Веза	шт	16		
335	Клапан противопожарный нормально закрытый 800х500, EI90	КПУ-1Н-З-Н-800*500-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	20		
336	Клапан противопожарный нормально открытый 300х300, EI90	КПУ-1Н-О-Н-300*300-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	20		

						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO	Лист
							15
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	Клапан противопожарный нормально закрытый 800х550, EI90	КПУ-1Н-3-Н-800*550-2*ф-МВ220-СН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	1		
338	Клапан противопожарный нормально закрытый 1000х500, EI90	OKL-2-90-1000х500-Z-S220-X		Korf	шт	1		
339	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
340	800х550				пм	94		Запас 10%
341	300х300				пм	2,1		
342	800х500				пм	2,1		
343	880х880				пм	0.55		Запас 10%
344	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	233,3		
345	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	233,3		
346	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система ВДЗ Э								
347	Вытяжная установка ВДЗ Э	KDV DU 400-71A-7.5х15		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
348	Стакан монтажный утепленный для ППК (850х450 - 850х400)	GMK-U-710		Korf	шт	1		
349	Противопожарный клапан 850х450, EI90	Противопожарный клапан OKL-2-90-850х450-Z-S220-X		Korf	шт	1		
350	Противопожарный клапан 850х400, EI90	Противопожарный клапан OKL-2-90-850х400-Z-S220-X		Korf	шт	1		
351	Компенсатор линейный COM560-Канал, из стали с порошковым покрытием	COM 560-Канал-55*80-Ц		Веза	шт	6		
352	Клапан противопожарный нормально закрытый 800х500, EI90	КПУ-1Н-3-Н-800*500-1*ф-МВ220-ВН-КК-0-0-0-0-МРП		Веза	шт	7		
353	Клапан противопожарный нормально открытый 300х300, EI90	КПУ-1Н-0-Н-300*300-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	7		
354	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
355	300х300				пм	2,1		Запас 10%
356	800х600				пм	25		Запас 10%
357	800х500				пм	2,1		Запас 10%

						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO	Лист
							16
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
358	900х900				пм	1,5		Запас 10%
359	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	52,1		
360	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система ВД4 З								
361	Вытяжная установка ВД4 З	KDV DU 400-71A-7.5x15		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
362	Стакан монтажный утепленный для ППК (850х450 – 850х400)	GMK-U-710		Korf	шт	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
363	Противопожарный клапан 850х450, EI90	Противопожарный клапан OKL-2-90-850х450-Z-S220-X		Korf	шт	1		
364	Противопожарный клапан 850х400, EI90	Противопожарный клапан OKL-2-90-850х400-Z-S220-X		Korf	шт	1		
365	Компенсатор линейный COM560-Канал, из стали с порошковым покрытием	COM 560-Канал-105*35-Ц		Веза	шт	5		
366	Клапан противопожарный нормально закрытый 1050х550, EI90	КПУ-1Н-3-Н-1050*550-2*ф-МВ220-ВН-КК-0-0-0-0-МРП		Веза	шт	7		
367	Клапан противопожарный нормально открытый 300х300, EI90	КПУ-1Н-0-Н-300*300-1*ф-МВ220-ВН-КК-РОН130-0-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	7		
368	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
369	1050х350				пм	23		Запас 10%
370	1050х550				пм	2,1		
371	710х710				пм	0.55		Запас 10%
372	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	59,16		
373	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система ВДЗ/кр								
374	Вытяжная установка ВДЗ/кр	KLR-DU-400-80B-4x10-R0		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
375	Клапан противопожарный нормально закрытый 800х500, EI90	КПУ-1Н-3-Н-800х500-1*ф-МВ230-ВН-КК-0-0-0-0-МРЗ		Веза	шт	2		
376	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
377	Ф710				пм	0.44		Запас 10%

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
378	Ф900				мм	1.1		Запас 10%
379	Воздуховод из оцинк.стали прямоугольного сечения толщин. 0,8 мм (класс герм. А)							
380	500х800				мм	10.45		Запас 10%
381	700х900				мм	5		
382	Изоляция воздуховодов на основе базальтового волокна толщ. 13 мм EI 150				кв.м	31,26		
383	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система В1.1 ж/ч								
384	Вытяжная установка В1.1 ж/ч (с резервным двигателем)	UTR 60-35 V1.35-2.2х30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
385	Клапан Регуляр-Л-250 общепром исп			Веза	шт	1		
386	Клапан противопожарный нормально открытый Ф250, EI90	OKL-2K-90-250-0-S220-X-F		Korf	шт	1		
387	Клапан противопожарный нормально открытый Ф355, EI90	OKL-2K-90-355-0-S220-X-F		Korf	шт	3		
388	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,6 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
389	Ф250				мм	0,77		Запас 10%
390	Ф355				мм	4,51		Запас 10%
391	Ф450				мм	4,98		Запас 10%
392	Ф500				мм	7,15		Запас 10%
393	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм				кв.м	23,9		
394	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система В1.2 ж/ч								
395	Вытяжная установка В1.2 ж/ч (с резервным двигателем)	UTR 50-25 V1.25-0.55х30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
396	Клапан Регуляр-Л-125 общепром исп			Веза	шт	1		
397	Клапан Регуляр-Л-160 общепром исп			Веза	шт	5		
398	Клапан Регуляр-Л-200 общепром исп			Веза	шт	1		
399	Клапан Регуляр-Л-250 общепром исп			Веза	шт	3		
400	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 125, EI90	OKL-2K-90-125-0-S220-X-F		Korf	шт	1		
401	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 160, EI90	OKL-2K-90-160-0-S220-X-F		Korf	шт	5		
402	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 200, EI90	OKL-2K-90-200-0-S220-X-F		Korf	шт	1		

						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO	Лист
							18
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	403	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 250, EI90	OKL-2K-90-250-0-S220-X-F		Korf	шт	3			
			404	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,6 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия					
			405	Ф160				пм	7,48		Запас 10%	
			406	Ф200				пм	4,32		Запас 10%	
			407	Ф250				пм	14,74		Запас 10%	
			408	Ф315				пм	5,94		Запас 10%	
			409	Ф355				пм	2,2		Запас 10%	
			410	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм				кв.м	26,4			
			411	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1			
			Система В2.1 ж/ч									
			412	Вытяжная установка В2.1 ж/ч (с резервным двигателем)	UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2	
			413	Клапан Регуляр-Л-250 общепром исп			Веза	шт	1			
			414	Клапан Регуляр-Л-355 общепром исп			Веза	шт	5			
			415	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 250, EI90	OKL-2K-90-250-0-S220-X-F		Korf	шт	1			
			416	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 355, EI90	OKL-2K-90-355-0-S220-X-F		Korf	шт	4			
			417	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,6 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия					
			418	Ф250				пм	2,31		Запас 10%	
			419	Ф355				пм	9,13		Запас 10%	
			420	Ф560				пм	5,17		Запас 10%	
			421	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм				кв.м	21,1			
			422	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1			
			Система В2.2 ж/ч									
			423	Вытяжная установка В2.2 ж/ч (с резервным двигателем)	UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2	
			424	Клапан Регуляр-Л-125 общепром исп			Веза	шт	1			
			425	Клапан Регуляр-Л-160 общепром исп			Веза	шт	4			
426	Клапан Регуляр-Л-200 общепром исп			Веза	шт	2						
427	Клапан Регуляр-Л-250 общепром исп			Веза	шт	1						
428	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 125, EI90	OKL-2K-90-125-0-S220-X-F		Korf	шт	1						
						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO				Лист		
										19		
						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
429	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 160, EI90	OKL-2K-90-160-0-S220-X-F		Korf	шт	4		
430	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 200, EI90	OKL-2K-90-200-0-S220-X-F		Korf	шт	2		
431	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 250, EI90	OKL-2K-90-250-0-S220-X-F		Korf	шт	1		
432	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,6 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
433	Ф125				пм	1,43		Запас 10%
434	Ф160				пм	7,26		
435	Ф200				пм	4,95		
436	Ф250				пм	5,72		Запас 10%
437	Ф315				пм	2,42		Запас 10%
438	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм			Rockwool	кв.м	14,2		
439	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система В3.1 ж/ч								
440	Вытяжная установка В3.1 ж/ч (с резервным двигателем)	UTR 70-40 V1.35-2.2х30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
441	Клапан Регуляр-Л-355 общепром исп			Веза	шт	3		
442	Клапан Регуляр-Л-450 общепром исп			Веза	шт	1		
443	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 355, EI90	OKL-2K-90-355-0-S220-X-F		Korf	шт	3		
444	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 450, EI90	OKL-2K-90-450-0-S220-X-F		Korf	шт	1		
445	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,6 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
446	Ф355				пм	5,28		Запас 10%
447	Ф450				пм	5,39		Запас 10%
448	Ф560				пм	2,86		Запас 10%
449	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм			Rockwool	кв.м	18,6		
450	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система В3.2 ж/ч								
451	Вытяжная установка В3.2 ж/ч (с резервным двигателем)	UTR 50-25 V1.25-0.55х30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
452	Клапан Регуляр-Л-125 общепром исп			Веза	шт	1		
453	Клапан Регуляр-Л-160 общепром исп			Веза	шт	4		
454	Клапан Регуляр-Л-200 общепром исп			Веза	шт	1		

						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO	Лист
							20
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Инв. №	№ подл.	455	Клапан Регуляр-Л-250 общепром исп			Веза	шт	3			
		456	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 125, EI90	OKL-2K-90-125-O-S220-X-F		Korff	шт	1			
		457	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 160, EI90	OKL-2K-90-160-O-S220-X-F		Korff	шт	4			
		458	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 200, EI90	OKL-2K-90-200-O-S220-X-F		Korff	шт	1			
		459	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 250, EI90	OKL-2K-90-250-O-S220-X-F		Korff	шт	3			
		460	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,6 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия					
		461	Ф125				пм	2,31		Запас 10%	
		462	Ф160				пм	7,15			
		463	Ф200				пм	0,66			
		464	Ф250				пм	13,97		Запас 10%	
		465	Ф355				пм	4,18		Запас 10%	
		466	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм			Rockwool	кв.м	20,54			
		467	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1			
		Система В4.1 ж/ч									
		468	Вытяжная установка В4.1 ж/ч (с резервным двигателем)	UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R		Korff	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2	
		469	Клапан Регуляр-Л-355 общепром исп			Веза	шт	2			
		470	Клапан Регуляр-Л-450 общепром исп			Веза	шт	4			
		471	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 355, EI90	OKL-2K-90-355-O-S220-X-F		Korff	шт	2			
		472	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 450, EI90	OKL-2K-90-450-S220-X-F		Korff	шт	4			
		473	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,6 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия					
		474	Ф355				пм	7,04		Запас 10%	
		475	Ф450				пм	1,32		Запас 10%	
		476	Ф500				пм	3,96		Запас 10%	
		477	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм			Rockwool	кв.м	15,94			
		478	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1			
		Система В4.2 ж/ч									
		479	Вытяжная установка В4.2 ж/ч (с резервным двигателем)	UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R		Korff	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2	
						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO				Лист	
										21	
						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
480	Клапан Регуляр-Л-125 общепром исп			Веза	шт	1		
481	Клапан Регуляр-Л-160 общепром исп			Веза	шт	3		
482	Клапан Регуляр-Л-200 общепром исп			Веза	шт	1		
483	Клапан Регуляр-Л-250 общепром исп			Веза	шт	5		
484	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 125, Е190	OKL-2K-90-125-0-S220-X-F		Korf	шт	1		
485	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 160, Е190	OKL-2K-90-160-0-S220-X-F		Korf	шт	3		
486	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 200, Е190	OKL-2K-90-200-0-S220-X-F		Korf	шт	1		
487	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 250, Е190	OKL-2K-90-250-0-S220-X-F		Korf	шт	2		
488	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,6 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
489	Ф125				пм	1,54		Запас 10%
490	Ф160				пм	4,95		Запас 10%
491	Ф200				пм	2,75		Запас 10%
492	Ф250				пм	5,06		Запас 10%
493	Ф315				пм	2,2		Запас 10%
494	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм			Rockwool	кв.м	11		
495	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система В5.1 ж/ч								
496	Вытяжная установка В5.1 ж/ч (с резервным двигателем)	UTR 70-40 v1.35-2.2x30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
497	Клапан Регуляр-Л-355 общепром исп			Веза	шт	4		
498	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 355, Е190	OKL-2K-90-355-0-S220-X-F		Korf	шт	4		
499	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,7 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
500	Ф355				пм	8,69		Запас 10%
501	Ф560				пм	4,95		Запас 10%
502	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм			Rockwool	кв.м	18,4		
503	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система В5.2 ж/ч								
504	Вытяжная установка В5.2 ж/ч (с резервным двигателем)	UTR 40-20 v1.22-0.37x30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2
505	Клапан Регуляр-Л-160 общепром исп			Веза	шт	3		


		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Инв. № инв.	Взам. инв. №	506	Клапан Регуляр-Л-200 общепром исп			Веза	шт	2				
		507	Клапан Регуляр-Л-250 общепром исп			Веза	шт	1				
		508	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 160, EI90	OKL-2K-90-160-0-S220-X-F		Korf	шт	3				
		509	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 200, EI90	OKL-2K-90-200-0-S220-X-F		Korf	шт	2				
		510	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 250, EI90	OKL-2K-90-250-0-S220-X-F		Korf	шт	1				
		511	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,5 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия						
		512	Ф160				пм	3,74				
		513	Ф200				пм	5,72				
		514	Ф250				пм	8,8		Запас 10%		
		515	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм			Rockwool	кв.м	12,4				
		516	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1				
		Система В6.1 ж/ч										
		517	Вытяжная установка В6.1 ж/ч (с резервным двигателем)	UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR24-071099/2		
		518	Клапан Регуляр-Л-250 общепром исп			Веза	шт	1				
		519	Клапан Регуляр-Л-355 общепром исп			Веза	шт	3				
		520	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 250, EI90	OKL-2K-90-250-0-S220-X-F		Korf	шт	1				
		521	Клапан противопожарный нормально открытый Ф 355, EI90	OKL-2K-355-0-S220-X-F		Korf	шт	3				
		522	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,5 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия						
		523	Ф160				пм	1,21		Запас 10%		
		524	Ф200				пм	4,4		Запас 10%		
		525	Ф250				пм	2,75		Запас 10%		
		526	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм			Rockwool	кв.м	5,5				
		527	Крепление воздуховодов									
		Система вентиляции мусоропровода										
		528	Дефлектор ф315			Россия	шт	1				
		529	Воздуховод из оцинк.стали круглого сечения толщ. 0,5 мм (класс герм.А) Ф315	ГОСТ 14918-80		Россия	пм	5		Запас 10%		
		530	Узел прохода (гильза)				шт	1				
		531	Фартук (переход)				шт	1				
		Инв. № подл.	Подп. и дата							МК3-MRE-RD-OB4.CO		Лист
												23
Изм.	Кол.уч			Лист	№ док.	Подп.	Дата					

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
532	Крепление воздуховодов			Россия	компл	1		
Система ПВр1 З								
533	Приточно-вытяжная установка ПВр1 З	WNP 70-40/31R.2D+ WNP 70-40/31R.2D		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR23-016278/1
534	Решетка APH	APH 600x350						
535	Воздуховод из оц.стали толщиной 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
536	600x350				Пм	55		
537	600x600				пм	7		
538	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепром.исп., с электроприводом (220В), предел огнестойкости EI90	OKL-2		Korf				
539	600x350	OKL-2-90-600x350-0-S220-X-F			шт	3		
540	300x300	OKL-2-90-300x300-0-S220-X-F			шт	1		
541	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм			Rockwool	кв.м	55		
542	Крепление воздуховодов							
Система ПВр2 З								
543	Приточно-вытяжная установка ПВр2 З	WNP 70-40/31R.2D+ WNP 70-40/31R.2D		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR23-016278/1
544	Решетка APH	APH 900x350			шт	1		
545	Решетка APH	APH 600x400			шт	1		
546	Воздуховод из оц.стали толщиной 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
547	600x300				пм	23		
548	600x350				Пм	25		
549	600x600				пм	7		
550	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепром.исп., с электроприводом (220В), предел огнестойкости EI90	OKL-2		Korf				
551	600x300	OKL-2-90-600x300-0-S220-X-F			шт	2		
552	600x350	OKL-2-90-600x350-0-S220-X-F			шт	1		
553	300x300	OKL-2-90-300x300-0-S220-X-F			шт	3		
554	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм			Rockwool	кв.м	61		
555	Крепление воздуховодов							

						МКЗ-MRE-RD-OB4.CO	Лист
							24
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Система ПВр3 Э								
		556	Приточно-вытяжная установка ПВр3 Э	WNP 50-25/22R.2D+ WNP50-25/22R.2D		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR23-016278/1
		557	Решетка АРН	АРН 300х300			шт	2		
		558	Воздуховод из оц.стали толщиной 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
		559	Ф250				Пм	7		
		560	Ф200				пм	45		
		561	300х300				пм	2		
		562	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепром.исп., с электроприводом (220В), предел огнестойкости EI90	OKL-2		Korf				
		563	Ф200	OKL-2K-90-200-0-S220-X-F			шт	2		
		564	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм			Rockwool	кв.м	45		
		565	Крепление воздуховодов							
		Система ПВр4 Э								
		566	Приточно-вытяжная установка ПВр4 Э	WNP 50-25/22R.2D+ WNP50-25/22R.2D		Korf	компл	1		См. листы тех.подбора KR23-016278/1
		567	Решетка АРН	АРН 300х300			шт	2		
		568	Воздуховод из оц.стали толщиной 0,8 мм (класс герм. А)	ГОСТ 14918-80		Россия				
		569	Ф250				Пм	3		
		570	Ф200				пм	40		
		571	Клапан противопожарный, нормально открытый, общепром.исп., с электроприводом (220В), предел огнестойкости EI90	OKL-2		Korf				
		572	Ф200	OKL-2K-90-200-0-S220-X-F			шт	2		
		573	Изоляция ламельный мат из каменной ваты толщ. 40 мм			Rockwool	кв.м	50		
		574	Крепление воздуховодов							
		Примечание:								
		1. До закупки оборудования Подрядчик должен проверить возможность установки данного оборудования непосредственно на объекте. В случае невозможности установки оборудования необходимо связаться с проектной организацией;								
		2. До заказа оборудования и материалов или изготовления компонентов Подрядчик должен произвести замеры по месту и составить монтажную спецификацию;								
		3. Фитинги должны закупаться в соответствии с монтажной спецификацией, составленной Подрядчиком после замеров на объекте;								
		4. Расходные материалы (узлы крепления, шпильки, краски, скотч и пр.) в данной спецификации не учтены и должны заказываться в соответствии с монтажной спецификацией.								
		5. Транзитные воздуховоды, в том числе из БКТ, учтены в томе МК3-MRE-RD-OB1.								
Взам. инв. №	Подп. и дата							МК3-MRE-RD-OB4.CO		Лист
										25
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			



- - Противопожарный нормально закрытый клапан
- - Противопожарный нормально открытый клапан
- - Противопожарный нормально открытый клапан
- - Клапан противопожарный нормально закрытый морозостойкий




- Вентиляционная установка приточной системы ПДВ
- Вентиляционная установка вытяжной системы ПДВ (крышный вентилятор)

- Приточно-вытяжная установка
(в сборе) с рециркуляцией

							МКЗ-MRE-RD-0B4			
							Высотное здание-комплекс, расположенное по адресу: г.Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13А, в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электrozаводская"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разраб	Чиликин			[подпись]	28.05.24	Корпус 3. Отопление, вентиляция, кондиционирование и противодымная вентиляция				
Рукпроекта	Жемчужина			[подпись]	28.05.24			P	1	1
ГАП	Аржанова				28.05.24					
ГИП	Сорокина			[подпись]	28.05.24					
Н.контр	Ермолова			[подпись]	28.05.24	Структурная схема		ООО "М.К.З Инжиниринг"		
Руководя	Семенченко				28.05.24					


Типовая схема №1 (для систем отопления). Расположение компенсаторов «Энергия-Термо» DN15 - 40 (для прямолинейных стояков как с поэтажными врезками, так и без).

Внимание! Данная схема расстановки компенсаторов и опор произведена на основе индивидуальных технических характеристик компенсаторов «Энергия» (числа циклов срабатывания на сжатие, жёсткости и эффективной площади силфона, особенностей конструкции) в соответствии с СП 60.13330.2020. Компенсаторы «Энергия» подтвердили осевой ход при сжатии 32 мм при 5000 циклах срабатывания в независимой лаборатории. Поэтому данную схему допустимо использовать только для расстановки компенсаторов «Энергия».



Типовая схема №3 (для систем отопления). Расположение компенсаторов «Энергия-Термо» DN50 - 125* (для прямолинейных стояков с поэтажными врезками).

Внимание! Данная схема расстановки компенсаторов и опор произведена на основе индивидуальных технических характеристик компенсаторов «Энергия» (числа циклов срабатывания на сжатие, жёсткости и эффективной площади силфона, особенностей конструкции) в соответствии с СП 60.13330.2020. Компенсаторы «Энергия» подтвердили осевой ход при сжатии 32 мм при 5000 циклах срабатывания в независимой лаборатории. Поэтому данную схему допустимо использовать только для расстановки компенсаторов «Энергия».



Типовая схема №3. Расположение компенсаторов «Энергия-Термо» DN 50 - 125* , PN16, осевой ход +32/-10 (сжатие/удлинение) на стальных стояках систем отопления.

Для прямолинейных стояков с поэтажными врезками!

Если нет поэтажных врезок, см. соответствующую схему №2!

Высота здания 6-40 этажей.


Высота этажа 3,0-3,3 м. Температура теплоносителя до +95 °С.

Схема рассчитана на температуру монтажа не ниже -10°.

Предусмотреть установку скользящих опор в соответствии с п.6.1.15 СП73.13330.2016.

*по расстановке компенсаторов ≥ DN150 рекомендуем обращаться в техническую поддержку.

Пример конструкции неподвижных опор для компенсаторов «Энергия» систем отопления DN15 - 40.




R - наружный радиус гильзы.

xxx - монтажный шов (места сварки опоры, гильзы, трубопровода и пластин).

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Компенсатор «Энергия-Термо»	1	По диаметру стояка
2	Трубопровод системы отопления	1	По проекту
3	Неподвижная опора «Энергия-Термо»	1 шт (4 пластины)	По диаметру стояка (на 1 или 2 трубы)
4	Паронитовая прокладка	2	
Конструкция неподвижных опор для компенсаторов «Энергия» DN 15 - 40			Лист 1
			Листов 1

Пример конструкции скользящих опор для компенсаторов «Энергия» DN15 - 40.




* Конструкция поставляемых
скользящих опор может отличаться от
представленной на данном чертеже.

Компенсаторы DN 15-40 устанавливаются под потолком помещения.

№	Наименование	Количество	Примечание
1	Компенсатор «Энергия-Термо»	1	По диаметру стояка
2	Трубопровод системы отопления	1	По проекту
3	Скользящая опора «Энергия»	4	По диаметру стояка
4	Анкер	8	
Конструкция скользящих опор компенсаторов «Энергия» DN 15 - 40			Лист 1
			Листов 1

Пример крепления трубопровода, оснащённого компенсаторами «Энергия» для систем отопления DN50 - 100.

Узел 1 (неподвижная опора)




Противопожарная монтажная пена с огнестойкостью не ниже огнестойкости перекрытия.

Информацию по неподвижным опорам для систем водоснабжения Вы можете уточнить, обратившись в техническую поддержку.

Согласно СП 73.13330.2016, п.6.1.8.
«Приварка оцинкованного трубопровода к средствам крепления не допускается»

Схема стояка



Узел 1

Неподвижная опора

Узел 2
см. стр 29

~4 DN

~14 DN

Смотреть совместно со страницей 29.

Порядок производства монтажных работ:

- 1 - монтаж стояка, неподвижных и направляющих опор;
- 2 - монтаж скользящих опор;
- 3 - монтаж компенсатора («врезка»)

Примечания:

- 1 - не допускается воздействие на компенсатор изгибающего и вращающего моментов;
- 2 - не допускается попадание сыпучих и твёрдых веществ в гофры компенсатора; также запрещено покрывать сильфон компенсатора теплоизоляцией;
- 3 - кабель электросварки не должен контактировать с сильфоном компенсатора;
- 4 - в процессе сварки компенсатора сильфон необходимо обмотать защитным материалом для предотвращения попадания частиц металла;
- 5 - не подвергать компенсатор сильным ударам;
- 6 - не допускается сдавливание компенсатора в процессе монтажа (трубой, незафиксированной неподвижной опорой), растягивать компенсатор также нельзя;
- 7 - компенсаторы, запроектированные в соответствии с типовыми схемами (стр. 20 - 25) не требуют дополнительной растяжки или сжатия.

Пример крепления стояка, оснащённого компенсаторами «Энергия» DN 50 - 100. Узел 1 (неподвижная опора).	Лист	1
	Листов	2

Трошкову А.М.

05.04.2024 № МП/01-07-3984/24

*О согласовании направления трассы и узла
ввода по адресу: Семеновская набережная,
вл. 3, стр. 13А*

Уважаемый Андрей Михайлович!

АО «ГЭХ Теплостройпроект» (далее – Общество), на основании Договора № 389-ПИР-МП/23, выполняет работы по проектированию тепловой сети для объекта капитального строительства «Высотное здание – комплекс, расположенное по адресу: г. Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13А, в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Электрозаводская», расположенного по адресу: г. Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13А.

Общество направляет комплект документов по вышеуказанному объекту в целях рассмотрения и согласования направления трассы и планово-высотного положения узла ввода: ввод трубопроводов 2DN159x5 в ППУ изоляции на отметке 126,75, с привязкой оси трассы к оси здания «1» 8,3 м, с межосевым расстоянием 1,025 м, с уклоном от здания, а также прокладку тепловой сети, расположение вентиляционной шахты, ковера системы ОДК и устройство водовыпуска в существующую дождевую канализацию на территории прилегающей к ГПЗУ согласно представленному плану.

Обращаем внимание, что футляры 2DN426x8 L=2,2 м для ввода трубопроводов тепловой сети должны быть предусмотрены в проекте здания.

Также просим согласовать занятие территории строительной площадки здания в целях организации временного уширения проезжей части для производства работ на захватке № 27 согласно представленному СГП.

Общество просит уточнить наличие/отсутствие столба освещения строительной площадки, обозначенного на топографическом плане, но отсутствующего по факту выезда на местность (согласно представленной выкопировке топографического плана).


Приложение: 1. Ситуационный план на 1 л. в 1 экз.;

2. Сводный план трасс тепловой сети, водовыпусков, футляра на канализации, перекладки кабельных линий, перекладки кабелей освещения (1:500) на 1 л. в 1 экз.;
3. Профиль трассы тепловой сети 2DN150 на 1 л. в 1 экз.;
4. Профили водовыпусков и вент. шахт на 1 л. в 1 экз.;
5. Стройгенплан на 1 л. в 1 экз.;
6. Выкопировка с топографического плана на 1 л. в 1 экз.;
7. Узел ввода в ИТП на 1 л. в 1 экз.;
8. Техническое задание на 6 л. в 1 экз.

**Заместитель генерального директора -
директор по проектированию**

Д.А. Дятчин

Е.В. Соловьева (Главный инженер проекта)
+7 (495) 651-91-54 (доб. 2283)
М.А. Николаева (Исполнитель)
+7 (495) 651-91-54 (доб. 2059)



						ПАО "МОЭК" 262- ПМР - МП /22- ТС Подпись есть для подачи к системе теплоснабжения ПАО "МОЭК" объекта капитального строительства Подача для предоставления заявки на подключение объектной и/или индивидуальной тепловой точки к сетям ГТС Г/С и инженерных сетей и теплоснабжения территории на адресу: в Москве, Московской области и/или в Московской области, в границах территории Московской области, улично-дворовые сети 5-го и 6-го классов Единой энергетической системы (включая Единую энергетическую систему) в соответствии с требованиями		
Изм.	Км	Лист	Уч. лист	МФ док	Подп.	Дата		
Разработчик	Николаева				<i>Николаева</i>	09.10.20	Стадия	Лист
Проверен	Зингальс					09.10.20	р	8
Новое строительство тепловой сети Узел ввода в ИТП Технологическая часть							АО ГЭХ "Теплостройпроект"	
Н. контр.	Дьякин							
ГИП	Соловьева				<i>Соловьева</i>	09.10.20		

Формат А3



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1


PHONE
+7(495) 7413303

Проект: ПД2.3 (L=1180 м³/ч, Pс=430 Па)

WNP 50-30/25R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	1180 м³/ч	1180 м³/ч
Свободный напор	430 Па	430 Па
Скорость в сечении	2.2 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-30
Длина установки, мм	1222
Масса, кг	46.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Касетный фильтр (корпус)	242 x 540 x 340	6.2	112
Фильтрующая касетная вставка EU3	242 x 540 x 340	6.2	112
Заслонка торцевая	178 x 540 x 340	7.6	1
Вентилятор 50-30/25R.2D	458 x 540 x 340	27.7	0
Гибкая вставка боковая	172 x 540 x 340	2.6	0
Гибкая вставка боковая	172 x 540 x 340	2.6	0

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L)	1180	---
Статическое давление (Рст)	562.9	---
Свободное давление (Рс)	430	---
Дорегулирование (Рд)	20.1	---
Частота (f)	50	---
Рабочее число оборотов (пр)	2730	---
Номинальное число оборотов (пн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.37	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.29	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/0.92	---
КПД	45.8	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	2.2	---
Масса	27.7	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FK			
Класс очистки	EU3			
Потери давления по воздуху	112.2			
Степень загрязнения	30			
Масса	6.2			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.2			

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		7.6
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.6

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	52	59	63	64	56	48	68
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	59	69	76	77	73	65	81
К Окружению (Приток/вытяжка)	33	53	58	67	66	65	56	71

Автоматика

TRADE MARK 	ADDRESS		DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		KR23-016278/1	
	communication form / external use only		WEB	PHONE
			www.po-korf.ru	+7(495) 7413303


Наименование	Количество
Привод PDS 05/230.DT	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1



PHONE
+7(495) 7413303

Проект: ПД3.3 (L=7610 м³/ч, P_c=950 Па)

UTR 80-50 V1.40-4x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	7610 м ³ /ч	7610 м ³ /ч
Свободный напор	950 Па	950 Па
Скорость в сечении	3.5 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	80-50
Длина установки, мм	1860
Масса, кг	218.2
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции приточного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Корпус под фильтр укороченный и заслонку	510 x 1010 x 720	52.4	164
Фильтр вставка EU4	350 x 935 x 645	0.9	164
Заслонка торцевая	178 x 884 x 564	13.6	8
Вентилятор (выхлоп прямо) (4,0кВт)	840 x 1010 x 720	105	0
Шумоглушитель	510 x 1010 x 720	42	55
Гибкая вставка боковая	150 x 840 x 540	5.2	0

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.40-4x30.R	---
Производительность (L)	7610	---
Статическое давление (Рст)	1176.4	---
Свободное давление (Рс)	950	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	51	---
Рабочее число оборотов (пр)	2900	---
Номинальное число оборотов (пн)	2850	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	4	---
Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	3.39	---
Потребляемая электрическая мощность (N _p)	3.97	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/7.8	---
КПД	64.6	---
Скорость воздуха в сечении (V _c)	3.5	---
Масса	105	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKUM			
Класс очистки	EU4			
Потери давления по воздуху	163.7			
Степень загрязнения	50			
Масса	24.9			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	4.2			

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	8	0		13.6
Шумоглушитель	SGK	55.1			42
Гибкая вставка боковая	WG	0			5.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	71	83	89	89	86	82	75	94
На нагнетании (Приток/вытяжка)	64	75	76	66	56	54	53	79
К Окружению (Приток/вытяжка)	66	76	77	76	74	63	54	82

TRADE MARK 	ADDRESS		DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		KR23-016278/1	
	E-MAIL		PHONE	
	zelenko@po-korf.ru		+7(495) 7413303	
	WEB			
www.po-korf.ru				
communication form / external use only				

Автоматика

Наименование	Количество
Частотный преобразователь ESQ-760-4T-0040 4/5.5кВт, 380 В	1
Привод PDS 05/230.DT	1



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB


www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE



+7(495) 7413303

Проект: ПД4.3 (L=1000 м³/ч, Pс=470 Па)

UTR 40-20 V1.22-0.37x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	1000 м³/ч	1000 м³/ч
Свободный напор	470 Па	470 Па
Скорость в сечении	1.5 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	40-20
Длина установки, мм	2120
Масса, кг	108.7
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции приточного канала			
Наименование	Размеры, ДxШxВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Корпус под фильтр укороченный и заслонку	510 x 610 x 420	23.6	136
Фильтр вставка EU4	330 x 440 x 240	5.4	136
Заслонка торцевая	178 x 440 x 240	5.4	1
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510 x 610 x 420	40	0
Шумоглушитель	1100 x 610 x 420	37	50
Гибкая вставка боковая	150 x 440 x 240	2.7	0

	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB	PHONE
			www.po-korf.ru	+7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.22-0.37x30.R	---
Производительность (L)	1000	---
Статическое давление (Рст)	657.3	---
Свободное давление (Рс)	470	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	58	---
Рабочее число оборотов (пр)	3175	---
Номинальное число оборотов (пн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.37	---
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.25	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	0.36	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/0.96	---
КПД	52.6	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	1.5	---
Масса	40	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKUM			
Класс очистки	EU4			
Потери давления по воздуху	135.6			
Степень загрязнения	50			
Масса	13			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.1			

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		5.4
Шумоглушитель	SGD	50.3			37
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.7

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	53	65	72	72	69	65	58	77
На нагнетании (Приток/вытяжка)	46	51	44	35	32	36	34	53
К Окружению (Приток/вытяжка)	48	58	60	59	57	46	37	65

TRADE MARK 	ADDRESS		DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		KR23-016278/1	
	E-MAIL		PHONE	
	zelenko@po-korf.ru		+7(495) 7413303	
	WEB			
www.po-korf.ru				
communication form / external use only				

Автоматика


Наименование	Количество
Частотный преобразователь ESQ-760-4T-0007 0,75/1,5кВт, 380 В	1
Привод PDS 05/230.DT	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1


PHONE
+7(495) 7413303

Проект: ПД5.2.3 [уличн. исп.] (L=12020 м³/ч, Pс=750 Па)

ANP6.1 L/J1/K1/F1/V1.1.P45.R-7,5x30/H1/B1 [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	12020 м³/ч	12020 м³/ч
Свободный напор	750 Па	750 Па
Скорость в сечении	3.7 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	6.1
Длина установки, мм	2600
Масса, кг	341.6
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции приточного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	400 x 1435 x 770	69.4	215
Заслонка торцевая	125 x 1405 x 760	15.9	1
J1 защитный короб во все сечение 6.1	0 x 1435 x 770	14.1	0
Вентилятор (выхлоп прямо)	1100 x 1435 x 770	108.2	0
Шумоглушитель 1100	1100 x 1435 x 770	125.5	71
Гибкая вставка по сечению	150 x 1403 x 754	8.5	0



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.1.P45.R-7,5x30	---
Производительность (L)	12020	---
Статическое давление (Рст)	1037.3	---
Свободное давление (Рс)	750	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	49	---
Рабочее число оборотов (пр)	2838	---
Номинальное число оборотов (пн)	2890	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	7.5	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	5.52	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	6.32	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/14	---
КПД	56.5	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	3.7	---
Масса	108.2	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	F1			
Класс очистки	EU4			
Потери давления по воздуху	215.3			
Степень загрязнения	50			
Масса	69.4			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.7			

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	K1	1	0		15.9
Шумоглушитель 1100	H1	71			125.5
Гибкая вставка по сечению	B1	0			8.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	68	79	83	79	75	68	61	86
На нагнетании (Приток/вытяжка)	64	69	62	52	49	53	51	71
К Окружению (Приток/вытяжка)	63	72	72	69	69	55	45	77

TRADE MARK 	ADDRESS		DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		KR23-016278/1	
	E-MAIL		PHONE	
	zelenko@po-korf.ru		+7(495) 7413303	
	WEB			
www.po-korf.ru				
communication form / external use only				

Автоматика


Наименование	Количество
Частотный преобразователь ESQ-760-4T0075G/0110P 7.5/11 кВт, 380В	1
Привод PDS 10/230.DT	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1


PHONE
+7(495) 7413303

Проект: ПД6.2.3 [уличн. исп.] (L=11000 м³/ч, P_c=450 Па)

ANP6.1 L/J1/K1/F1/V1.1.P45.R-7,5x30/H1/B1 [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	11000 м ³ /ч	11000 м ³ /ч
Свободный напор	450 Па	450 Па
Скорость в сечении	3.4 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	6.1
Длина установки, мм	2600
Масса, кг	341.6
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции приточного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	400 x 1435 x 770	69.4	202
Заслонка торцевая	125 x 1405 x 760	15.9	1
J1 защитный короб во все сечение 6.1	0 x 1435 x 770	14.1	0
Вентилятор (выхлоп прямо)	1100 x 1435 x 770	108.2	0
Шумоглушитель 1100	1100 x 1435 x 770	125.5	55
Гибкая вставка по сечению	150 x 1403 x 754	8.5	0

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.1.P45.R-7,5x30	---
Производительность (L)	11000	---
Статическое давление (Рст)	708	---
Свободное давление (Рс)	450	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	44	---
Рабочее число оборотов (пр)	2515	---
Номинальное число оборотов (пн)	2890	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	7.5	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	3.73	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	4.27	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/14	---
КПД	52.3	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	3.4	---
Масса	108.2	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	F1			
Класс очистки	EU4			
Потери давления по воздуху	201.7			
Степень загрязнения	50			
Масса	69.4			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.4			

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	K1	1	0		15.9
Шумоглушитель 1100	H1	55.3			125.5
Гибкая вставка по сечению	B1	0			8.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	66	77	81	77	73	66	59	84
На нагнетании (Приток/вытяжка)	62	67	60	50	47	51	49	69
К Окружению (Приток/вытяжка)	61	70	70	67	67	53	43	75

TRADE MARK 	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Автоматика


Наименование	Количество
Частотный преобразователь ESQ-760-4T0075G/0110P 7.5/11 кВт, 380В	1
Привод PDS 10/230.DT	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1


PHONE
+7(495) 7413303

Проект: ПД7.2.3 [уличн. исп.] (L=9700 м³/ч, Pс=900 Па)

ANP6.1 L/J1/K1/F1/V1.1.P45.R-7,5x30/H1/B1 [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	9700 м³/ч	9700 м³/ч
Свободный напор	900 Па	900 Па
Скорость в сечении	3 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	6.1
Длина установки, мм	2600
Масса, кг	341.6
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции приточного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	400 x 1435 x 770	69.4	186
Заслонка торцевая	125 x 1405 x 760	15.9	1
J1 защитный короб во все сечение 6.1	0 x 1435 x 770	14.1	0
Вентилятор (выхлоп прямо)	1100 x 1435 x 770	108.2	0
Шумоглушитель 1100	1100 x 1435 x 770	125.5	39
Гибкая вставка по сечению	150 x 1403 x 754	8.5	0

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.1.P45.R-7,5x30	---
Производительность (L)	9700	---
Статическое давление (Рст)	1126.3	---
Свободное давление (Рс)	900	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	44	---
Рабочее число оборотов (пр)	2545	---
Номинальное число оборотов (пн)	2890	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	7.5	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	4.23	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	4.84	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/14	---
КПД	64.6	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	3	---
Масса	108.2	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	F1			
Класс очистки	EU4			
Потери давления по воздуху	186.2			
Степень загрязнения	50			
Масса	69.4			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3			

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	K1	1	0		15.9
Шумоглушитель 1100	H1	39.1			125.5
Гибкая вставка по сечению	B1	0			8.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	66	77	81	77	73	66	59	84
На нагнетании (Приток/вытяжка)	62	67	60	50	47	51	49	69
К Окружению (Приток/вытяжка)	61	70	70	67	67	53	43	75

TRADE MARK 	ADDRESS		DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		KR23-016278/1
	E-MAIL		PHONE
	zelenko@po-korf.ru		+7(495) 7413303
WEB		communication form / external use only	
www.po-korf.ru			

Автоматика


Наименование	Количество
Частотный преобразователь ESQ-760-4T0075G/0110P 7.5/11 кВт, 380В	1
Привод PDS 10/230.DT	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1


PHONE
+7(495) 7413303

Проект: ПД8.1з.3 (L=1100 м³/ч, P_c=200 Па)

WNP 50-25/22R.2D [Подвесная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	1100 м ³ /ч	1100 м ³ /ч
Свободный напор	200 Па	200 Па
Скорость в сечении	2.4 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-25
Длина установки, мм	1898
Масса, кг	56.1
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Внимание! Расстояние между электрическим нагревателем и вентилятором с гибкими вставками (без гибких вставок) или фильтром должно быть не менее 1 метра.

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330 x 540 x 290	6.6	139
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330 x 540 x 290	6.6	139
Заслонка торцевая	178 x 540 x 290	6.6	1
Электронагреватель 22,5 кВт	630 x 610 x 290	17	11
Вентилятор 50-25/22R.2D	416 x 540 x 290	19.5	0
Гибкая вставка боковая	172 x 540 x 290	3.2	0
Гибкая вставка боковая	172 x 540 x 290	3.2	0



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	---
Производительность (L)	1100	---
Статическое давление (Рст)	362.2	---
Свободное давление (Рс)	200	---
Дорегулирование (Рд)	10.6	---
Частота (f)	50	---
Рабочее число оборотов (пр)	2730	---
Номинальное число оборотов (пн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.37	---
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.16	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/0.92	---
КПД	49.8	---
Скорость воздуха в сечении (Vc)	2.4	---
Масса	19.5	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU			
Класс очистки	EU4			
Потери давления по воздуху	139.2			
Степень загрязнения	50			
Масса	6.6			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.4			

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	ELN			
Мощность нагрева	16.01 кВт			
Мощность нагрева (установочная)	22.5 кВт			
Напряжение/Число ступеней	400/2 В/Ст.			
Тип теплоносителя				
Содержание гликоля				
Потеря давления по воздуху	11.2 Па			
t°/влажность вход. воз.	-25 C°			
t°/влажность выход. воз.	18 C°			
Скорость воздуха в сечении	2.4 м/с			

TRADE MARK 	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

t° вход. жидкости				
t° вых. жидкости				
Расход жидкости				
Потеря давления по теплоносителю				
Скорость жидкости в ТО				
Давление конденсации				
Присоединение				
Рядность				
Масса	17 кг			

	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		6.6
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	36	46	56	55	57	52	44	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	43	55	67	68	72	69	62	76
К Окружению (Приток/вытяжка)	35	49	57	60	62	62	54	67

Автоматика

Наименование	Количество
Частотный преобразователь ESQ-760-4T-0007 0,75/1,5кВт, 380 В	1
Привод PDS 05/230.DT	1



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru


DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

WNP 50-25/22R.2D 50-25





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1


PHONE
+7(495) 7413303

Проект: ПД8.2о.3 [уличн. исп.] (L=9800 м³/ч, P_c=1000 Па)

ANP6.1 L/J1/K1/F1/V1.1.P45.R-7,5x30/H1/B1 [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	9800 м ³ /ч	9800 м ³ /ч
Свободный напор	1000 Па	1000 Па
Скорость в сечении	3 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	6.1
Длина установки, мм	2600
Масса, кг	341.6
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции приточного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	400 x 1435 x 770	69.4	186
Заслонка торцевая	125 x 1405 x 760	15.9	1
J1 защитный короб во все сечение 6.1	0 x 1435 x 770	14.1	0
Вентилятор (выхлоп прямо)	1100 x 1435 x 770	108.2	0
Шумоглушитель 1100	1100 x 1435 x 770	125.5	39
Гибкая вставка по сечению	150 x 1403 x 754	8.5	0



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.1.P45.R-7,5x30	---
Производительность (L)	9800	---
Статическое давление (Рст)	1226.3	---
Свободное давление (Рс)	1000	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	45	---
Рабочее число оборотов (пр)	2613	---
Номинальное число оборотов (пн)	2890	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	7.5	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	4.6	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	5.26	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/14	---
КПД	65.4	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	3	---
Масса	108.2	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	F1			
Класс очистки	EU4			
Потери давления по воздуху	186.2			
Степень загрязнения	50			
Масса	69.4			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3			

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	K1	1	0		15.9
Шумоглушитель 1100	H1	39.1			125.5
Гибкая вставка по сечению	B1	0			8.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	66	77	81	77	73	66	59	84
На нагнетании (Приток/вытяжка)	62	67	60	50	47	51	49	69
К Окружению (Приток/вытяжка)	61	70	70	67	67	53	43	75

TRADE MARK 	ADDRESS		DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		KR23-016278/1	
	E-MAIL		PHONE	
	zelenko@po-korf.ru		+7(495) 7413303	
	WEB			
www.po-korf.ru				
communication form / external use only				

Автоматика

Наименование	Количество
Частотный преобразователь ESQ-760-4T0075G/0110P 7.5/11 кВт, 380В	1
Привод PDS 10/230.DT	1



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru


DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

ANP6.1 L/J1/K1/F1/V1.1.P45.R-7,5x30/H1/B1 6.1





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: ПД8.2з.3 (L=900 м³/ч, Pс=400 Па)


UTR 50-25 V1.22-0.37x30.R [Напольная]

Данные

	Заданные	Расчетные
Производительность	900 м³/ч	900 м³/ч
Свободный напор	400 Па	400 Па
Скорость в сечении	1 м/с	

Параметры установки

Типоразмер	50-25
Длина установки, мм	2730
Масса, кг	166.9
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса

Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции приточного канала

Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Корпус под фильтр укороченный и заслонку	510 x 710 x 470	36.1	129
Фильтр вставка EU4	350 x 635 x 395	0.6	129
Заслонка торцевая	178 x 540 x 290	6.6	1
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510 x 710 x 470	43	0
Электрический нагреватель 15кВт	610 x 710 x 470	36	6
Шумоглушитель	1100 x 710 x 470	42	18
Гибкая вставка боковая	150 x 540 x 290	3.2	0



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.22-0.37x30.R	---
Производительность (L)	900	---
Статическое давление (Рст)	554	---
Свободное давление (Рс)	400	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	53	---
Рабочее число оборотов (пр)	2905	---
Номинальное число оборотов (пн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.37	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.19	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	0.27	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/0.96	---
КПД	52.5	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	1	---
Масса	43	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKUM			
Класс очистки	EU4			
Потери давления по воздуху	129			
Степень загрязнения	50			
Масса	17.1			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.3			

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	ELN			
Мощность нагрева	13.1 кВт			
Мощность нагрева (установочная)	15 кВт			
Напряжение/Число ступеней	400/2 В/Ст.			
Тип теплоносителя				
Содержание гликоля				
Потеря давления по воздуху	6.2 Па			
t°/влажность вход. воз.	-25 C°			
t°/влажность выход. воз.	18 C°			

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Скорость воздуха в сечении	2 м/с			
t° вход. жидкости				
t° вых. жидкости				
Расход жидкости				
Потеря давления по теплоносителю				
Скорость жидкости в ТО				
Давление конденсации				
Присоединение				
Рядность				
Заправочный объем				
Масса	36 кг			

	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		6.6
Шумоглушитель	SGD	18			42
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	53	65	72	72	69	65	58	77
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	34	31	35	33	52
К Окружению (Приток/вытяжка)	48	58	60	59	57	46	37	65

Автоматика


Наименование	Количество
Частотный преобразователь ESQ-760-4T-0007 0,75/1,5кВт, 380 В	1
Привод PDS 05/230.DT	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.И, часть ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE


+7(495) 7413303

Проект: ПД9.2.3 [уличн. исп.] (L=28360 м³/ч, Pс=650 Па)

ANP18 L/J1/K1/F1/V1.3.P71.R-15x15/Y71/H1/B1 [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	28360 м³/ч	28360 м³/ч
Свободный напор	650 Па	650 Па
Скорость в сечении	3.9 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	18
Длина установки, мм	2950
Масса, кг	819.6
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции приточного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	400 x 2095 x 1100	90	226
Заслонка торцевая	125 x 2065 x 1060	28	1
J1 защитный короб во все сечение 18	0 x 0 x 0	25.4	0
Вентилятор (выброс прямо)	1450 x 2095 x 1100	454	0
У рассекагель для 71 колеса	0 x 2095 x 1100	4.5	0
Шумоглушитель 1100	1100 x 2095 x 1100	207	83
Торцевая гибкая вставка по сечению	150 x 2053 x 1068	10.7	0

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.3.P71.R-15x15	---
Производительность (L)	28360	---
Статическое давление (Рст)	959.6	---
Свободное давление (Рс)	650	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	59	---
Рабочее число оборотов (пр)	1722	---
Номинальное число оборотов (пн)	1450	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	15	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	11.97	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	13.4	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/29.6	---
КПД	58.2	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	3.9	---
Масса	454	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	F1			
Класс очистки	EU4			
Потери давления по воздуху	225.5			
Степень загрязнения	50			
Масса	90			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.9			

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	K1	1	0		28
Шумоглушитель 1100	H1	83.1			207
Торцевая гибкая вставка по сечению	B1	0			10.7

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	72	82	85	81	77	70	63	88
На нагнетании (Приток/вытяжка)	68	72	64	54	51	55	53	74
К Окружению (Приток/вытяжка)	67	75	74	71	71	57	47	79

TRADE MARK 	ADDRESS		DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		KR23-016278/1	
	E-MAIL		PHONE	
	zelenko@po-korf.ru		+7(495) 7413303	
WEB		communication form / external use only		
www.po-korf.ru				

Автоматика


Наименование	Количество
Частотный преобразователь ESQ-760-4T0150G/0185P 15/18.5кВт, 380В	1
Привод PDS 20/230.DT	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE


+7(495) 7413303

Проект: ПД10.2.3 [уличн. исп.] (L=28360 м³/ч, Pс=650 Па)

ANP18 L/J1/K1/F1/V1.3.P71.R-15x15/Y71/H1/B1 [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	28360 м³/ч	28360 м³/ч
Свободный напор	650 Па	650 Па
Скорость в сечении	3.9 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	18
Длина установки, мм	2950
Масса, кг	819.6
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	45
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции приточного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Секция карманного фильтра (Фильтр вставка EU4)	400 x 2095 x 1100	90	226
Заслонка торцевая	125 x 2065 x 1060	28	1
J1 защитный короб во все сечение 18	0 x 0 x 0	25.4	0
Вентилятор (выброс прямо)	1450 x 2095 x 1100	454	0
У рассекагель для 71 колеса	0 x 2095 x 1100	4.5	0
Шумоглушитель 1100	1100 x 2095 x 1100	207	83
Торцевая гибкая вставка по сечению	150 x 2053 x 1068	10.7	0

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.3.P71.R-15x15	---
Производительность (L)	28360	---
Статическое давление (Рст)	959.6	---
Свободное давление (Рс)	650	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	59	---
Рабочее число оборотов (пр)	1722	---
Номинальное число оборотов (пн)	1450	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	15	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	11.97	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	13.4	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/29.6	---
КПД	58.2	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	3.9	---
Масса	454	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	F1			
Класс очистки	EU4			
Потери давления по воздуху	225.5			
Степень загрязнения	50			
Масса	90			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	3.9			

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	K1	1	0		28
Шумоглушитель 1100	H1	83.1			207
Торцевая гибкая вставка по сечению	B1	0			10.7

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	72	82	85	81	77	70	63	88
На нагнетании (Приток/вытяжка)	68	72	64	54	51	55	53	74
К Окружению (Приток/вытяжка)	67	75	74	71	71	57	47	79

TRADE MARK 	ADDRESS		DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		KR23-016278/1	
	E-MAIL		PHONE	
	zelenko@po-korf.ru		+7(495) 7413303	
	WEB			
www.po-korf.ru				
communication form / external use only				

Автоматика


Наименование	Количество
Частотный преобразователь ESQ-760-4T0150G/0185P 15/18.5кВт, 380В	1
Привод PDS 20/230.DT	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE


+7(495) 7413303

Проект: П2/вест. (L=460 м³/ч, Pс=300 Па)

UTR 40-20 A.2.22-0.37x30M.R [Подвесная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	460 м³/ч	460 м³/ч
Свободный напор	300 Па	300 Па
Скорость в сечении	0.7 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	40-20
Длина установки, мм	2060
Масса, кг	109.8
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Внутреннее



A x B - Высота x Ширина
2D - Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции приточного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Фильтрование + нагревание + вентилятор	960 x 610 x 420	62	17
Заслонка торцевая	178 x 440 x 240	5.4	0
Гибкая вставка боковая	172 x 440 x 240	2.7	0
Шумоглушитель	1100 x 610 x 420	37	12
Гибкая вставка боковая	172 x 440 x 240	2.7	0



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.22-0.37x30.R	---
Производительность (L)	460	---
Статическое давление (Рст)	329.1	---
Свободное давление (Рс)	300	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	39	---
Рабочее число оборотов (пр)	2137	---
Номинальное число оборотов (пн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.37	---
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	0.07	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	0.1	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/0.96	---
КПД	43.3	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	0.7	---
Масса	40	---

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKUM			
Класс очистки	EU3			
Потери давления по воздуху	4.4			
Степень загрязнения	0			
Масса	13			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1			

Нагреватели	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	WWN			
Мощность нагрева	6.435 кВт			
Тип теплоносителя	WTR			
Содержание гликоля	0			
Потеря давления по воздуху	12.3 Па			
t°/влажность вход. воз.	-25 C°			
t°/влажность выход. воз.	16 C°			
Скорость воздуха в сечении	1.6 м/с			
t° вход. жидкости	80 C°			

	ADDRESS	E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27 communication form / external use only	zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
		WEB	PHONE
		www.po-korf.ru	+7(495) 7413303

t° вых. жидкости	60 C°			
Расход жидкости	0.28 м³/ч			
Потеря давления по теплоносителю	0.8 кПа			
Скорость жидкости в ТО	0			
Давление конденсации				
Присоединение	G			
Рядность	2			
Заправочный объем	0			
Масса	20 кг			

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	0	0		5.4
Шумоглушитель	SGD	12.1			37
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.7
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.7

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	52	55	52	48	40	34	59
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К Окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Автоматика


Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R0	1
Смесительный узел SURP 40-1.0	1
Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	1
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Датчик температуры воды погружной WTP-3	1
Датчик температуры наружного воздуха ARN-3	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Привод PDF 05/230.D	1
Термостат 3 м	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: В5м (L=1050 м³/ч, Pс=600 Па)



UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R [Напольная]

Данные

	Заданные	Расчетные
Производительность	1050 м³/ч	1050 м³/ч
Свободный напор	600 Па	600 Па
Скорость в сечении	1.2 м/с	

Параметры установки

Типоразмер	50-25
Длина установки, мм	2960
Масса, кг	148.8
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса

Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 710 x 470	42	23
Гибкая вставка боковая	150 x 540 x 290	3.2	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510 x 710 x 470	45	0
Шумоглушитель	1100 x 710 x 470	42	23
Пустая секция под заслонку	250 x 710 x 470	10	0
Заслонка торцевая	178 x 540 x 290	6.6	1

TRADE MARK		ADDRESS	E-MAIL	DOCUMENT
		121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27	zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
		communication form / external use only	WEB	PHONE
			www.po-korf.ru	+7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.25-0.55x30.R	---
Производительность (L)	1050	---
Статическое давление (Рст)	647.5	---
Свободное давление (Рс)	600	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	50	---
Рабочее число оборотов (пр)	2724	---
Номинальное число оборотов (пн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.55	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.28	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	0.4	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/1.4	---
КПД	49	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	1.2	---
Масса	45	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		6.6
Шумоглушитель	SGD	23.2			42
Шумоглушитель	SGD	23.2			42
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	48	38	35	39	38	57
К Окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

Автоматика

Наименование	Количество
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Привод PDF 05/230.D	1



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB


www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: В6м (L=300 м³/ч, Pс=300 Па)



UTR 40-20 V1.22-0.37x30.R [Напольная]

Данные

	Заданные	Расчетные
Производительность	300 м³/ч	300 м³/ч
Свободный напор	300 Па	300 Па
Скорость в сечении	0.5 м/с	

Параметры установки

Типоразмер	40-20
Длина установки, мм	2960
Масса, кг	131.1
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса

Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала

Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 610 x 420	37	5
Гибкая вставка боковая	150 x 440 x 240	2.7	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510 x 610 x 420	40	0
Шумоглушитель	1100 x 610 x 420	37	5
Пустая секция под заслонку	250 x 610 x 420	9	0
Заслонка торцевая	178 x 440 x 240	5.4	0

	ADDRESS		DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		KR23-016278/1
	communication form / external use only		
E-MAIL		PHONE	
zelenko@po-korf.ru		+7(495) 7413303	
WEB			
www.po-korf.ru			

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.22-0.37x30.R	---
Производительность (L)	300	---
Статическое давление (Рст)	311	---
Свободное давление (Рс)	300	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	37	---
Рабочее число оборотов (пр)	2044	---
Номинальное число оборотов (пн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.37	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.05	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	0.07	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/0.96	---
КПД	37.3	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	0.5	---
Масса	40	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	0	0		5.4
Шумоглушитель	SGD	5.4			37
Шумоглушитель	SGD	5.4			37
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.7

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	37	41	33	30	31	31	29	44
На нагнетании (Приток/вытяжка)	39	43	35	30	31	31	29	45
К Окружению (Приток/вытяжка)	41	50	51	50	48	36	28	56

Автоматика


Наименование	Количество
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1
Привод PDF 05/230.D	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE



+7(495) 7413303

Проект: ВЗ т.п. (L=600 м³/ч, Pс=300 Па)

UTR 40-20 V1.22-0.37x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	600 м³/ч	600 м³/ч
Свободный напор	300 Па	300 Па
Скорость в сечении	0.9 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	40-20
Длина установки, мм	2960
Масса, кг	131.1
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 610 x 420	37	20
Гибкая вставка боковая	150 x 440 x 240	2.7	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510 x 610 x 420	40	0
Шумоглушитель	1100 x 610 x 420	37	20
Пустая секция под заслонку	250 x 610 x 420	9	0
Заслонка торцевая	178 x 440 x 240	5.4	1

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	V1.22-0.37x30.R	---
Производительность (L)	600	---
Статическое давление (Рст)	339.9	---
Свободное давление (Рс)	300	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	41	---
Рабочее число оборотов (пр)	2223	---
Номинальное число оборотов (пн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.37	---
Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	0.08	---
Потребляемая электрическая мощность (N _p)	0.11	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/0.96	---
КПД	51	---
Скорость воздуха в сечении (V _c)	0.9	---
Масса	40	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		5.4
Шумоглушитель	SGD	19.7			37
Шумоглушитель	SGD	19.7			37
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.7

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	40	45	37	30	31	31	29	47
На нагнетании (Приток/вытяжка)	42	47	39	30	31	31	29	49
К Окружению (Приток/вытяжка)	44	54	55	54	52	40	32	60

Автоматика


Наименование	Количество
Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1

PHONE
+7(495) 7413303


Проект: В1.1 ж/ч (L=4095 м³/ч, Pс=600 Па)

UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R + UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	4095 м³/ч	4095 м³/ч
Свободный напор	600 Па	600 Па
Скорость в сечении	3.1 м/с	



Параметры установки	
Типоразмер	60-35
Длина установки, мм	4300
Масса, кг	371.4
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 810 x 570	48	52
Гибкая вставка боковая	150 x 640 x 390	4.1	0
Смещение верхнее	570 x 810 x 570	21.5	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	710 x 810 x 570	70	0
Заслонка торцевая	178 x 684 x 414	9	8
Смещение верхнее	570 x 810 x 570	21.5	0
Шумоглушитель	1100 x 810 x 570	48	52
Пустая секция под заслонку	250 x 810 x 570	11.5	0
Заслонка торцевая	178 x 684 x 414	9	8

Секции резервирования [Вытяжка]

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Наименование	Обозначение	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Смешение верхнее	SV	570x810x570	21.5	0	5.4
Торцевая панель глухая	P0	840x810x570	3.4	0	5.4
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	V1.35- 2.2x30.R	710x810x570	70	0	3.1
Заслонка торцевая	ZR	178x684x414	9	8	5.4
Смешение верхнее	SV	570x810x570	21.5	0	5.4
Торцевая панель глухая	P0	840x810x570	3.4	0	5.4

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Да	---
Обозначение	V1.35-2.2x30.R	---
Производительность (L)	4095	---
Статическое давление (Рст)	719.2	---
Свободное давление (Рс)	600	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	42	---
Рабочее число оборотов (пр)	2395	---
Номинальное число оборотов (пн)	2860	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	2.2	---
Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	1.1	---
Потребляемая электрическая мощность (N _p)	1.32	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/4.9	---
КПД	63.9	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	3.1	---
Масса	70	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	8	0		9
Заслонка торцевая	ZR	8	0		9
Шумоглушитель	SGD	51.7			48
Шумоглушитель	SGD	51.7			48
Гибкая вставка боковая	WG	0			4.1

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	53	58	50	41	38	41	40	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	60	52	43	40	43	42	62
К Окружению (Приток/вытяжка)	57	67	68	67	65	53	45	73

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-3R2,2-RU2,2	1
Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1

TRADE MARK 	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27 communication form / external use only	E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303


Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	2
Привод PDF 05/230.D	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1

PHONE
+7(495) 7413303


Проект: В2.1 ж/ч (L=4385 м³/ч, Pс=600 Па)

UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R + UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	4385 м³/ч	4385 м³/ч
Свободный напор	600 Па	600 Па
Скорость в сечении	3.3 м/с	



Параметры установки	
Типоразмер	60-35
Длина установки, мм	4300
Масса, кг	371.4
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 810 x 570	48	59
Гибкая вставка боковая	150 x 640 x 390	4.1	0
Смещение верхнее	570 x 810 x 570	21.5	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	710 x 810 x 570	70	0
Заслонка торцевая	178 x 684 x 414	9	9
Смещение верхнее	570 x 810 x 570	21.5	0
Шумоглушитель	1100 x 810 x 570	48	59
Пустая секция под заслонку	250 x 810 x 570	11.5	0
Заслонка торцевая	178 x 684 x 414	9	9

Секции резервирования [Вытяжка]

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Наименование	Обозначение	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Смешение верхнее	SV	570x810x570	21.5	0	5.8
Торцевая панель глухая	P0	840x810x570	3.4	0	5.8
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	V1.35- 2.2x30.R	710x810x570	70	0	3.3
Заслонка торцевая	ZR	178x684x414	9	9	5.8
Смешение верхнее	SV	570x810x570	21.5	0	5.8
Торцевая панель глухая	P0	840x810x570	3.4	0	5.8

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Да	---
Обозначение	V1.35-2.2x30.R	---
Производительность (L)	4385	---
Статическое давление (Рст)	737	---
Свободное давление (Рс)	600	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	43	---
Рабочее число оборотов (пр)	2483	---
Номинальное число оборотов (пн)	2860	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	2.2	---
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	1.22	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	1.46	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/4.9	---
КПД	63.2	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	3.3	---
Масса	70	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	9	0		9
Заслонка торцевая	ZR	9	0		9
Шумоглушитель	SGD	59.3			48
Шумоглушитель	SGD	59.3			48
Гибкая вставка боковая	WG	0			4.1

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	53	58	50	41	38	41	40	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	60	52	43	40	43	42	62
К Окружению (Приток/вытяжка)	57	67	68	67	65	53	45	73

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-3R2,2-RU2,2	1
Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1

TRADE MARK 	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB	PHONE
www.po-korf.ru			+7(495) 7413303	


Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	2
Привод PDF 05/230.D	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1

PHONE
+7(495) 7413303


Проект: В3.1 ж/ч (L=5145 м³/ч, P_c=600 Па)

UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	5145 м ³ /ч	5145 м ³ /ч
Свободный напор	600 Па	600 Па
Скорость в сечении	3.1 м/с	



Параметры установки	
Типоразмер	70-40
Длина установки, мм	4400
Масса, кг	425.1
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 910 x 620	58	75
Гибкая вставка боковая	150 x 740 x 440	4.6	0
Смещение верхнее	620 x 910 x 620	24.5	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	710 x 910 x 620	76	0
Заслонка торцевая	178 x 784 x 464	11.2	7
Смещение верхнее	620 x 910 x 620	24.5	0
Шумоглушитель	1100 x 910 x 620	58	75
Пустая секция под заслонку	250 x 910 x 620	12.5	0
Заслонка торцевая	178 x 784 x 464	11.2	7

Секции резервирования [Вытяжка]

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Наименование	Обозначение	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Смешение верхнее	SV	620x910x620	24.5	0	5.1
Торцевая панель глухая	P0	840x910x620	4.2	0	5.1
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	V1.35- 2.2x30.R	710x910x620	76	0	3.1
Заслонка торцевая	ZR	178x784x464	11.2	7	5.1
Смешение верхнее	SV	620x910x620	24.5	0	5.1
Торцевая панель глухая	P0	840x910x620	4.2	0	5.1



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Да	---
Обозначение	V1.35-2.2x30.R	---
Производительность (L)	5145	---
Статическое давление (Рст)	764.2	---
Свободное давление (Рс)	600	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	47	---
Рабочее число оборотов (пр)	2710	---
Номинальное число оборотов (пн)	2860	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	2.2	---
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	1.55	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	1.86	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/4.9	---
КПД	60.5	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	3.1	---
Масса	76	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	7	0		11.2
Заслонка торцевая	ZR	7	0		11.2
Шумоглушитель	SGD	75.2			58
Шумоглушитель	SGD	75.2			58
Гибкая вставка боковая	WG	0			4.6

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	55	60	53	44	41	45	44	62
На нагнетании (Приток/вытяжка)	57	62	55	46	43	47	46	64
К Окружению (Приток/вытяжка)	59	69	71	70	68	57	49	76

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-3R2,2-RU2,2	1
Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1

	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB	PHONE
			www.po-korf.ru	+7(495) 7413303


Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	2
Привод PDF 05/230.D	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1

PHONE
+7(495) 7413303


Проект: В4.1 ж/ч (L=3885 м³/ч, P_c=600 Па)

UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R + UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	3885 м ³ /ч	3885 м ³ /ч
Свободный напор	600 Па	600 Па
Скорость в сечении	3 м/с	



Параметры установки	
Типоразмер	60-35
Длина установки, мм	4300
Масса, кг	371.4
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 810 x 570	48	46
Гибкая вставка боковая	150 x 640 x 390	4.1	0
Смещение верхнее	570 x 810 x 570	21.5	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	710 x 810 x 570	70	0
Заслонка торцевая	178 x 684 x 414	9	7
Смещение верхнее	570 x 810 x 570	21.5	0
Шумоглушитель	1100 x 810 x 570	48	46
Пустая секция под заслонку	250 x 810 x 570	11.5	0
Заслонка торцевая	178 x 684 x 414	9	7

Секции резервирования [Вытяжка]

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Наименование	Обозначение	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Смешение верхнее	SV	570x810x570	21.5	0	5.1
Торцевая панель глухая	P0	840x810x570	3.4	0	5.1
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	V1.35- 2.2x30.R	710x810x570	70	0	3
Заслонка торцевая	ZR	178x684x414	9	7	5.1
Смешение верхнее	SV	570x810x570	21.5	0	5.1
Торцевая панель глухая	P0	840x810x570	3.4	0	5.1

	ADDRESS		E-MAIL		DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru		KR23-016278/1	
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru		PHONE +7(495) 7413303	

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Да	---
Обозначение	V1.35-2.2x30.R	---
Производительность (L)	3885	---
Статическое давление (Рст)	706.6	---
Свободное давление (Рс)	600	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	41	---
Рабочее число оборотов (пр)	2333	---
Номинальное число оборотов (пн)	2860	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	2.2	---
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	1.02	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	1.22	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/4.9	---
КПД	64.2	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	3	---
Масса	70	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	7	0		9
Заслонка торцевая	ZR	7	0		9
Шумоглушитель	SGD	46.4			48
Шумоглушитель	SGD	46.4			48
Гибкая вставка боковая	WG	0			4.1

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	53	58	50	41	38	41	40	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	60	52	43	40	43	42	62
К Окружению (Приток/вытяжка)	57	67	68	67	65	53	45	73

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-3R2,2-RU2,2	1
Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1

TRADE MARK 	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB	PHONE
www.po-korf.ru			+7(495) 7413303	


Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	2
Привод PDF 05/230.D	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303


Проект: B5.1 ж/ч (L=4535 м³/ч, P_c=600 Па)

UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	4535 м ³ /ч	4535 м ³ /ч
Свободный напор	600 Па	600 Па
Скорость в сечении	2.8 м/с	



Параметры установки	
Типоразмер	70-40
Длина установки, мм	4400
Масса, кг	425.1
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 910 x 620	58	59
Гибкая вставка боковая	150 x 740 x 440	4.6	0
Смещение верхнее	620 x 910 x 620	24.5	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	710 x 910 x 620	76	0
Заслонка торцевая	178 x 784 x 464	11.2	5
Смещение верхнее	620 x 910 x 620	24.5	0
Шумоглушитель	1100 x 910 x 620	58	59
Пустая секция под заслонку	250 x 910 x 620	12.5	0
Заслонка торцевая	178 x 784 x 464	11.2	5

Секции резервирования [Вытяжка]

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Наименование	Обозначение	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Смешение верхнее	SV	620x910x620	24.5	0	4.5
Торцевая панель глухая	P0	840x910x620	4.2	0	4.5
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	V1.35- 2.2x30.R	710x910x620	76	0	2.8
Заслонка торцевая	ZR	178x784x464	11.2	5	4.5
Смешение верхнее	SV	620x910x620	24.5	0	4.5
Торцевая панель глухая	P0	840x910x620	4.2	0	4.5



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Да	---
Обозначение	V1.35-2.2x30.R	---
Производительность (L)	4535	---
Статическое давление (Рст)	728.6	---
Свободное давление (Рс)	600	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	44	---
Рабочее число оборотов (пр)	2514	---
Номинальное число оборотов (пн)	2860	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	2.2	---
Мощность на валу двигателя (Ny, кВт)	1.26	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	1.51	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/4.9	---
КПД	62.6	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	2.8	---
Масса	76	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	5	0		11.2
Заслонка торцевая	ZR	5	0		11.2
Шумоглушитель	SGD	59			58
Шумоглушитель	SGD	59			58
Гибкая вставка боковая	WG	0			4.6

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	53	58	50	41	38	41	40	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	60	52	43	40	43	42	62
К Окружению (Приток/вытяжка)	57	67	68	67	65	53	45	73

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-3R2,2-RU2,2	1
Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1

TRADE MARK 	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB	PHONE
www.po-korf.ru			+7(495) 7413303	


Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	2
Привод PDF 05/230.D	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1

PHONE
+7(495) 7413303


Проект: В6.1 ж/ч (L=3960 м³/ч, Pс=600 Па)

UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R + UTR 60-35 V1.35-2.2x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	3960 м³/ч	3960 м³/ч
Свободный напор	600 Па	600 Па
Скорость в сечении	3 м/с	



Параметры установки	
Типоразмер	60-35
Длина установки, мм	4300
Масса, кг	371.4
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 810 x 570	48	48
Гибкая вставка боковая	150 x 640 x 390	4.1	0
Смещение верхнее	570 x 810 x 570	21.5	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	710 x 810 x 570	70	0
Заслонка торцевая	178 x 684 x 414	9	7
Смещение верхнее	570 x 810 x 570	21.5	0
Шумоглушитель	1100 x 810 x 570	48	48
Пустая секция под заслонку	250 x 810 x 570	11.5	0
Заслонка торцевая	178 x 684 x 414	9	7

Секции резервирования [Вытяжка]

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Наименование	Обозначение	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Смешение верхнее	SV	570x810x570	21.5	0	5.2
Торцевая панель глухая	P0	840x810x570	3.4	0	5.2
Вентилятор (выхлоп прямо) (2,2кВт)	V1.35- 2.2x30.R	710x810x570	70	0	3
Заслонка торцевая	ZR	178x684x414	9	7	5.2
Смешение верхнее	SV	570x810x570	21.5	0	5.2
Торцевая панель глухая	P0	840x810x570	3.4	0	5.2

	ADDRESS		E-MAIL		DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru		KR23-016278/1	
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru		PHONE +7(495) 7413303	

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Да	---
Обозначение	V1.35-2.2x30.R	---
Производительность (L)	3960	---
Статическое давление (Рст)	710.6	---
Свободное давление (Рс)	600	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	41	---
Рабочее число оборотов (пр)	2354	---
Номинальное число оборотов (пн)	2860	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	2.2	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.05	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	1.26	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/4.9	---
КПД	63.9	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	3	---
Масса	70	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	7	0		9
Заслонка торцевая	ZR	7	0		9
Шумоглушитель	SGD	48.1			48
Шумоглушитель	SGD	48.1			48
Гибкая вставка боковая	WG	0			4.1

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	53	58	50	41	38	41	40	60
На нагнетании (Приток/вытяжка)	55	60	52	43	40	43	42	62
К Окружению (Приток/вытяжка)	57	67	68	67	65	53	45	73

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-3R2,2-RU2,2	1
Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1

	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB	PHONE
			www.po-korf.ru	+7(495) 7413303


Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	2
Привод PDF 05/230.D	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1


PHONE
+7(495) 7413303

Проект: В1.2 ж/ч (L=1590 м³/ч, Pс=400 Па)

UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R + UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	1590 м³/ч	1590 м³/ч
Свободный напор	400 Па	400 Па
Скорость в сечении	1.8 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-25
Длина установки, мм	3900
Масса, кг	275.6
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 710 x 470	42	50
Гибкая вставка боковая	150 x 540 x 290	3.2	0
Смещение верхнее	470 x 710 x 470	16	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510 x 710 x 470	45	0
Заслонка торцевая	178 x 540 x 290	6.6	3
Смещение верхнее	470 x 710 x 470	16	0
Шумоглушитель	1100 x 710 x 470	42	50
Пустая секция под заслонку	250 x 710 x 470	10	0
Заслонка торцевая	178 x 540 x 290	6.6	3

Секции резервирования [Вытяжка]

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Наименование	Обозначение	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Смешение верхнее	SV	470x710x470	16	0	3.5
Торцевая панель глухая	P0	840x710x470	2.3	0	3.5
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	V1.25- 0.55x30.R	510x710x470	45	0	1.8
Заслонка торцевая	ZR	178x540x290	6.6	3	3.5
Смешение верхнее	SV	470x710x470	16	0	3.5
Торцевая панель глухая	P0	840x710x470	2.3	0	3.5

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Да	---
Обозначение	V1.25-0.55x30.R	---
Производительность (L)	1590	---
Статическое давление (Рст)	506.6	---
Свободное давление (Рс)	400	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	50	---
Рабочее число оборотов (nр)	2706	---
Номинальное число оборотов (nн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.55	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.29	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	0.41	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/1.4	---
КПД	56.1	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	1.8	---
Масса	45	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	3	0		6.6
Заслонка торцевая	ZR	3	0		6.6
Шумоглушитель	SGD	50.3			42
Шумоглушитель	SGD	50.3			42
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	48	38	35	39	38	57
К Окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-1R2,2-RU2,2	1
Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1

TRADE MARK 	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB	PHONE
			www.po-korf.ru	+7(495) 7413303


Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	2
Привод PDF 05/230.D	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1

PHONE
+7(495) 7413303


Проект: В2.2 ж/ч (L=1110 м³/ч, Pс=400 Па)

UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R + UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	1110 м³/ч	1110 м³/ч
Свободный напор	400 Па	400 Па
Скорость в сечении	1.2 м/с	



Параметры установки	
Типоразмер	50-25
Длина установки, мм	3900
Масса, кг	275.6
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 710 x 470	42	27
Гибкая вставка боковая	150 x 540 x 290	3.2	0
Смещение верхнее	470 x 710 x 470	16	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510 x 710 x 470	45	0
Заслонка торцевая	178 x 540 x 290	6.6	1
Смещение верхнее	470 x 710 x 470	16	0
Шумоглушитель	1100 x 710 x 470	42	27
Пустая секция под заслонку	250 x 710 x 470	10	0
Заслонка торцевая	178 x 540 x 290	6.6	1

Секции резервирования [Вытяжка]

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Наименование	Обозначение	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Смешение верхнее	SV	470x710x470	16	0	2.5
Торцевая панель глухая	P0	840x710x470	2.3	0	2.5
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	V1.25- 0.55x30.R	510x710x470	45	0	1.2
Заслонка торцевая	ZR	178x540x290	6.6	1	2.5
Смешение верхнее	SV	470x710x470	16	0	2.5
Торцевая панель глухая	P0	840x710x470	2.3	0	2.5

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Да	---
Обозначение	V1.25-0.55x30.R	---
Производительность (L)	1110	---
Статическое давление (Рст)	456.6	---
Свободное давление (Рс)	400	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	43	---
Рабочее число оборотов (пр)	2371	---
Номинальное число оборотов (пн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.55	---
Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	0.2	---
Потребляемая электрическая мощность (N _p)	0.28	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/1.4	---
КПД	51.2	---
Скорость воздуха в сечении (V _c)	1.2	---
Масса	45	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		6.6
Заслонка торцевая	ZR	1	0		6.6
Шумоглушитель	SGD	27			42
Шумоглушитель	SGD	27			42
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К Окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-1R2,2-RU2,2	1
Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1

TRADE MARK 	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB	PHONE
www.po-korf.ru			+7(495) 7413303	


Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	2
Привод PDF 05/230.D	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1


PHONE
+7(495) 7413303

Проект: В3.2 ж/ч (L=1470 м³/ч, Pс=400 Па)

UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R + UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	1470 м³/ч	1470 м³/ч
Свободный напор	400 Па	400 Па
Скорость в сечении	1.6 м/с	

Параметры установки	
Типоразмер	50-25
Длина установки, мм	3900
Масса, кг	275.6
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 710 x 470	42	45
Гибкая вставка боковая	150 x 540 x 290	3.2	0
Смещение верхнее	470 x 710 x 470	16	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510 x 710 x 470	45	0
Заслонка торцевая	178 x 540 x 290	6.6	3
Смещение верхнее	470 x 710 x 470	16	0
Шумоглушитель	1100 x 710 x 470	42	45
Пустая секция под заслонку	250 x 710 x 470	10	0
Заслонка торцевая	178 x 540 x 290	6.6	3

Секции резервирования [Вытяжка]

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Наименование	Обозначение	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Смешение верхнее	SV	470x710x470	16	0	3.3
Торцевая панель глухая	P0	840x710x470	2.3	0	3.3
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	V1.25- 0.55x30.R	510x710x470	45	0	1.6
Заслонка торцевая	ZR	178x540x290	6.6	3	3.3
Смешение верхнее	SV	470x710x470	16	0	3.3
Торцевая панель глухая	P0	840x710x470	2.3	0	3.3

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Да	---
Обозначение	V1.25-0.55x30.R	---
Производительность (L)	1470	---
Статическое давление (Рст)	495.4	---
Свободное давление (Рс)	400	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	48	---
Рабочее число оборотов (пр)	2618	---
Номинальное число оборотов (пн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.55	---
Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	0.27	---
Потребляемая электрическая мощность (N _p)	0.38	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/1.4	---
КПД	54.5	---
Скорость воздуха в сечении (V _c)	1.6	---
Масса	45	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	3	0		6.6
Заслонка торцевая	ZR	3	0		6.6
Шумоглушитель	SGD	45.1			42
Шумоглушитель	SGD	45.1			42
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	48	53	46	36	33	37	36	55
На нагнетании (Приток/вытяжка)	50	55	48	38	35	39	38	57
К Окружению (Приток/вытяжка)	52	62	64	62	60	49	41	68

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-1R2,2-RU2,2	1
Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1

TRADE MARK 	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1	
	communication form / external use only		WEB	PHONE	
www.po-korf.ru			+7(495) 7413303		


Привод PDS 05/230.DT	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	2
Привод PDF 05/230.D	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1

PHONE
+7(495) 7413303


Проект: В4.2 ж/ч (L=1110 м³/ч, Pс=400 Па)

UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R + UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	1110 м³/ч	1110 м³/ч
Свободный напор	400 Па	400 Па
Скорость в сечении	1.2 м/с	



Параметры установки	
Типоразмер	50-25
Длина установки, мм	3900
Масса, кг	275.6
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 710 x 470	42	27
Гибкая вставка боковая	150 x 540 x 290	3.2	0
Смещение верхнее	470 x 710 x 470	16	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	510 x 710 x 470	45	0
Заслонка торцевая	178 x 540 x 290	6.6	1
Смещение верхнее	470 x 710 x 470	16	0
Шумоглушитель	1100 x 710 x 470	42	27
Пустая секция под заслонку	250 x 710 x 470	10	0
Заслонка торцевая	178 x 540 x 290	6.6	1

Секции резервирования [Вытяжка]

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Наименование	Обозначение	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Смешение верхнее	SV	470x710x470	16	0	2.5
Торцевая панель глухая	P0	840x710x470	2.3	0	2.5
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,55кВт)	V1.25- 0.55x30.R	510x710x470	45	0	1.2
Заслонка торцевая	ZR	178x540x290	6.6	1	2.5
Смешение верхнее	SV	470x710x470	16	0	2.5
Торцевая панель глухая	P0	840x710x470	2.3	0	2.5

	ADDRESS		E-MAIL		DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru		KR23-016278/1	
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru		PHONE +7(495) 7413303	

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Да	---
Обозначение	V1.25-0.55x30.R	---
Производительность (L)	1110	---
Статическое давление (Рст)	456.6	---
Свободное давление (Рс)	400	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	43	---
Рабочее число оборотов (пр)	2371	---
Номинальное число оборотов (пн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.55	---
Мощность на валу двигателя (N _y , кВт)	0.2	---
Потребляемая электрическая мощность (N _p)	0.28	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/1.4	---
КПД	51.2	---
Скорость воздуха в сечении (V _c)	1.2	---
Масса	45	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		6.6
Заслонка торцевая	ZR	1	0		6.6
Шумоглушитель	SGD	27			42
Шумоглушитель	SGD	27			42
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	43	48	41	31	31	32	31	50
На нагнетании (Приток/вытяжка)	45	50	43	33	31	34	33	52
К Окружению (Приток/вытяжка)	47	57	59	57	55	44	36	63

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-1R2,2-RU2,2	1
Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1


TRADE MARK 	ADDRESS		DOCUMENT		
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		KR23-016278/1		
	communication form / external use only		PHONE		
			+7(495) 7413303		
		E-MAIL		WEB	
		zelenko@po-korf.ru		www.po-korf.ru	
Привод PDS 05/230.DT				1	
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				2	
Привод PDF 05/230.D				1	



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1

PHONE
+7(495) 7413303


Проект: B5.2 ж/ч (L=810 м³/ч, Pс=400 Па)

UTR 40-20 V1.22-0.37x30.R + UTR 40-20 V1.22-0.37x30.R [Напольная]

Данные		
	Заданные	Расчетные
Производительность	810 м³/ч	810 м³/ч
Свободный напор	400 Па	400 Па
Скорость в сечении	1.2 м/с	



Параметры установки	
Типоразмер	40-20
Длина установки, мм	3800
Масса, кг	233.9
Сторона обслуживания	Справа
Исполнение	Наружное



А x В - Высота x Ширина

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Толщина панелей, мм	25
Утеплитель	Пенополиуретан
Материал панелей наружный / внутренний	Оцинкованная сталь / Оцинкованная сталь
Внутренний лист толщина, мм	0.55
Наружный лист толщина, мм	0.55
Материал профиля	Алюминий

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Шумоглушитель	1100 x 610 x 420	37	33
Гибкая вставка боковая	150 x 440 x 240	2.7	0
Смещение верхнее	420 x 610 x 420	13	0
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	510 x 610 x 420	40	0
Заслонка торцевая	178 x 440 x 240	5.4	1
Смещение верхнее	420 x 610 x 420	13	0
Шумоглушитель	1100 x 610 x 420	37	33
Пустая секция под заслонку	250 x 610 x 420	9	0
Заслонка торцевая	178 x 440 x 240	5.4	1

Секции резервирования [Вытяжка]

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Наименование	Обозначение	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па	Скорость в сечении, м/с
Смешение верхнее	SV	420x610x420	13	0	2.8
Торцевая глухая панель	P0	0x533x343	0	0	2.8
Вентилятор (выхлоп прямо) (0,37кВт)	V1.22- 0.37x30.R	510x610x420	40	0	1.2
Заслонка торцевая	ZR	178x440x240	5.4	1	2.8
Смешение верхнее	SV	420x610x420	13	0	2.8
Торцевая глухая панель	P0	0x533x343	0	0	2.8

	ADDRESS		E-MAIL		DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru		KR23-016278/1	
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru		PHONE +7(495) 7413303	

Характеристики секций

Вентилятор	Вытяжка	Приток
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Да	---
Обозначение	V1.22-0.37x30.R	---
Производительность (L)	810	---
Статическое давление (Рст)	468.2	---
Свободное давление (Рс)	400	---
Дорегулирование (Рд)	0	---
Частота (f)	49	---
Рабочее число оборотов (пр)	2661	---
Номинальное число оборотов (пн)	2730	---
Тип посадки	прямая посадка	---
Номинальная мощность (Nуст)	0.37	---
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.15	---
Потребляемая электрическая мощность (Nп)	0.21	---
Напряжение (U) / Ток (I)	400/0.96	---
КПД	50.6	---
Скорость воздуха в сечении (Vс)	1.2	---
Масса	40	---

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка торцевая	ZR	1	0		5.4
Заслонка торцевая	ZR	1	0		5.4
Шумоглушитель	SGD	33.2			37
Шумоглушитель	SGD	33.2			37
Гибкая вставка боковая	WG	0			2.7

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
На всасывании (Приток/вытяжка)	42	46	39	30	31	31	29	48
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44	48	41	32	31	33	31	50
К Окружению (Приток/вытяжка)	46	55	57	56	54	43	34	62

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Щит управления вентилятором CHU-V-1R2,2-RU2,2	1
Датчик перепада давления 500 Па DPD-5/DVL-500	1
Привод PDS 05/230.DT	1


TRADE MARK 	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT		
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1		
	communication form / external use only		WEB	PHONE		
www.po-korf.ru			+7(495) 7413303			
Привод PDS 05/230.DT				1		
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В				2		
Привод PDF 05/230.D				1		



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru



DOCUMENT
KR23-016278/1

PHONE
+7(495) 7413303

Проект: ПВр1, ПВр2 (L=2750|2750 м³/ч, Pс=450|450 Па)

WNP 70-40/31R.2D + WNP 70-40/31R.2D [Подвесная]

Данные			Параметры установки	
	Заданные	Расчетные	Типоразмер	70-40
Производительность	2750 м³/ч/2750 м³/ч	2750 м³/ч/2750 м³/ч	Длина установки, мм	2964
Свободный напор	450/450 Па	450/450 Па	Масса, кг	247.5
Скорость в сечении	2.7 м/с		Сторона обслуживания	Слева
			Исполнение	Внутреннее



А x В - Высота x Ширина
Схема установки Вид снизу

Данные корпуса	
Наименование	Характеристики
Материал корпуса	Оцинкованная сталь

Секции приточного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Секция смешения	0 x 740 x 440	0	0
Заслонка верхняя	178 x 740 x 440	11.2	1
Заслонка торцевая	178 x 740 x 440	11.2	1
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330 x 740 x 440	7	102
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330 x 740 x 440	7	102
Вентилятор 70-40/31R.2D	600 x 740 x 440	47	0
Гибкая вставка боковая	150 x 740 x 440	3.5	0
Гибкая вставка боковая	150 x 740 x 440	3.5	0
Шумоглушитель 900 мм	1014 x 740 x 440	39.2	22
Карманный фильтр (корпус)	720 x 740 x 440	13.5	200
Фильтрующая карманная вставка EU7	720 x 740 x 440	13.5	200

Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330 x 740 x 440	7	102

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330 x 740 x 440	7	102
Шумоглушитель 900 мм	1014 x 740 x 440	39.2	22
Вентилятор 70-40/31R.2D	600 x 740 x 440	47	0
Гибкая вставка боковая	150 x 740 x 440	3.5	0
Гибкая вставка боковая	150 x 740 x 440	3.5	0
Секция смешения	0 x 740 x 440	0	0
Заслонка торцевая	178 x 740 x 440	11.2	1

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	WNP
Производительность (L)	2750	2750
Статическое давление (Рст)	775.8	575.1
Свободное давление (Рс)	450	450
Дорегулирование (Рд)	0	0
Частота (f)	47	43
Рабочее число оборотов (пр)	2678	2429
Номинальное число оборотов (пн)	2840	2840
Тип посадки	прямая посадка	прямая посадка
Номинальная мощность (Nуст)	2.2	2.2
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	1.02	1.02
Напряжение (U) / Ток (I)	400/4.63	400/4.63
КПД	49.9	37
Скорость воздуха в сечении (Vс)	2.7	2.7
Масса	47	47

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху	102	199.9		
Степень загрязнения	30	15		
Масса	7	13.5		
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7	2.7		

Фильтр Вытяжка	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU			
Класс очистки	EU4			
Потери давления по воздуху	102			
Степень загрязнения	30			
Масса	7			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	2.7			

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

WEB

www.po-korf.ru

PHONE

+7(495) 7413303

communication form / external use only

		Режим «Зима»	Режим «Лето»
Потери давления по воз. прит/выт	Па		
t° / влажность наруж. воз.	С° / %		
t° / влажность выт. воз.	С° / %		
КПД утилизации	%		
t° / влажность приточного воз.	С° / %		
Тепловая мощность	кВт		
Расход теплоносителя	м³/ч		
Потери давления теплоносителя (во всём контуре)	кПа		
Содержание гликоля / Тип гликоля			
Подсоединение по воде			
Рядность			
t° вх. /вых. смеси	С°		
Масса прит/выт	кг		
Скорость в сечении	м/с		

Смешение		зима	лето
Тип		Плавное	
Обозначение		-	
Потери давления по воздуху	Па	0	
t° / влажность наруж. воз.	С° / %	-26 / 80	/
t° / влажность рецирк. воз.	С° / %	22 / 30	/
Процент рециркуляции	%		0
t° / влажность вых. воз.	С° / %	-26 / 0	0 / 0
Масса	кг	0	

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка верхняя	ZR	1	0		11.2
Заслонка торцевая	ZR	1	0		11.2
Заслонка торцевая	ZR	1	0		11.2
Шумоглушитель 900 мм	SG	22.3			39.2
Шумоглушитель 900 мм	SG	22.3			39.2
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.5
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.5
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.5
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.5

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

TRADE MARK 	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27 communication form / external use only	E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

На всасывании (Приток/вытяжка)	50/41	62/46	70/40	71/32	74/35	64/33	58/32	77/48
На нагнетании (Приток/вытяжка)	44/56	49/69	44/80	36/85	38/88	37/82	36/76	52/91
К Окружению (Приток/вытяжка)	46/46	62/62	68/68	75/75	76/76	73/73	66/66	80/80

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-3R3R/N	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	1
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Привод PDS 05/24.M	1
Частотный преобразователь 2,2 кВт 380 В	2
Электропривод с пружинным возвратом DA10S24P	1
Электропривод с пружинным возвратом DA10S24P	1



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.И, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB



www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303







communication form / external use only

WEB
www.po-korf.ru

PHONE
+7(495) 7413303

WNP 50-25/22R.2D + WNP 50-25/22R.2D [Подвесная]

Параметры установки	
Типоразмер	50-25
Длина установки, мм	2700
Масса, кг	140.2
Сторона обслуживания	Слева
Исполнение	Внутреннее



Секции вытяжного канала			
Наименование	Размеры, ДхШхВ мм	Масса, кг	Потери давления, Па
Карманный фильтр укороченный (корпус)	330 x 540 x 290	4.7	84
Фильтрующая карманная укороченная вставка EU4	330 x 540 x 290	4.7	84

TRADE MARK 	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27	E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only	WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Шумоглушитель 900 мм	1014 x 540 x 290	25	10
Вентилятор 50-25/22R.2D	416 x 540 x 290	19.5	0
Гибкая вставка боковая	150 x 540 x 290	3.2	0
Гибкая вставка боковая	150 x 540 x 290	3.2	0
Секция смешения	0 x 540 x 290	0	0
Заслонка торцевая	178 x 540 x 290	6.6	0

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Характеристики секций

Вентилятор	Приток	Вытяжка
Резервный двигатель	Нет	---
Резервный вентилятор	Нет	---
Обозначение	WNP	WNP
Производительность (L)	625	625
Статическое давление (Рст)	493	493
Свободное давление (Рс)	250	250
Дорегулирование (Рд)	20.8	149.6
Частота (f)	50	50
Рабочее число оборотов (пр)	2730	2730
Номинальное число оборотов (пн)	2730	2730
Тип посадки	прямая посадка	прямая посадка
Номинальная мощность (Nуст)	0.37	0.37
Мощность на валу двигателя (Nу, кВт)	0.14	0.14
Напряжение (U) / Ток (I)	400/0.92	400/0.92
КПД	44	44
Скорость воздуха в сечении (Vс)	1.4	1.4
Масса	19.5	19.5

Фильтр Приток	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU	FKR		
Класс очистки	EU4	EU7		
Потери давления по воздуху	83.5	128.5		
Степень загрязнения	30	15		
Масса	4.7	9.2		
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.4	1.4		

Фильтр Вытяжка	1 ступень	2 ступень	3 ступень	4 ступень
Обозначение	FKU			
Класс очистки	EU4			
Потери давления по воздуху	83.5			
Степень загрязнения	30			
Масса	4.7			
Скорость в сечении фильтра (м/с)	1.4			

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

WEB

www.po-korf.ru

PHONE

+7(495) 7413303

communication form / external use only

		Режим «Зима»	Режим «Лето»
Потери давления по воз. прит/выт	Па		
t° / влажность наруж. воз.	С° / %		
t° / влажность выт. воз.	С° / %		
КПД утилизации	%		
t° / влажность приточного воз.	С° / %		
Тепловая мощность	кВт		
Расход теплоносителя	м³/ч		
Потери давления теплоносителя (во всём контуре)	кПа		
Содержание гликоля / Тип гликоля			
Подсоединение по воде			
Рядность			
t° вх. /вых. смеси	С°		
Масса прит/выт	кг		
Скорость в сечении	м/с		

Смешение		зима	лето
Тип		Плавное	
Обозначение		-	
Потери давления по воздуху	Па	0	
t° / влажность наруж. воз.	С° / %	-26 / 80	/
t° / влажность рецирк. воз.	С° / %	22 / 30	/
Процент рециркуляции	%		0
t° / влажность вых. воз.	С° / %	-26 / 0	0 / 0
Масса	кг	0	

Концевые элементы	Обозначение	Потери давления (Па)	Уст. мощн. (кВт)	Напряжение (В)	Масса (кг)
Заслонка верхняя	ZR	0	0		6.6
Заслонка торцевая	ZR	0	0		6.6
Заслонка торцевая	ZR	0	0		6.6
Шумоглушитель 900 мм	SG	9.6			25
Шумоглушитель 900 мм	SG	9.6			25
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2
Гибкая вставка боковая	WG	0			3.2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
------------------	-----	-----	-----	------	------	------	------	----------

TRADE MARK 	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27	E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
	communication form / external use only	WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

На всасывании (Приток/вытяжка)	37/28	47/31	57/27	56/30	58/31	53/31	46/29	63/38
На нагнетании (Приток/вытяжка)	31/43	35/55	31/67	30/69	31/72	31/70	29/63	40/76
К Окружению (Приток/вытяжка)	35/35	49/49	57/57	61/61	62/62	63/63	54/54	68/68

	ADDRESS		DOCUMENT	
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27		KR23-016278/1	
	E-MAIL		PHONE	
	zelenko@po-korf.ru		+7(495) 7413303	
	communication form / external use only		WEB	
		www.po-korf.ru		

Автоматика

Наименование	Количество
Блок управления: Блок управления CHU UV-W-1R1R/N	1
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	2
Датчик перепада давления 500 Pa DVL-500	1
Датчик температуры канальный ARK-3	1
Привод PDS 05/24.M	1
Частотный преобразователь 0,75 кВт 220 В	2
Электропривод с пружинным возвратом DA10S24P	1
Электропривод с пружинным возвратом DA10S24P	1



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only


E-MAIL
zelenko@po-korf.ru

WEB
www.po-korf.ru


DOCUMENT
KR23-016278/1

PHONE
+7(495) 7413303

WNP 50-25/22R.2D + WNP 50-25/22R.2D 50-25



WNP 50-25/22R.2D + WNP 50-25/22R.2D 50-25





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT



KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: ВДЗ/кф***

KLR-DU-400-80B-4x10-R0



Данные	Заданные	Расчетные
Производительность	17959 м³/ч	18208 м³/ч
Статическое давление	473 Па	586 Па
Заданная температура	20	

Параметры установки

Типоразмер	80
Огнестойкость	400 °C
Исполнение	R0

Характеристики вентилятора

Электродвигатель	4x10	
Частота вращения	об/мин	935
Установочная мощность	кВт	4
Напряжение	В	400

Габаритные размеры

d	мм	800	a	мм	946
A	мм	1424	b	мм	505
B	мм	1175	l	мм	760
B1	мм	305	l1	мм	420
B2	мм	932	D1	мм	850
H	мм	1542	d1	мм	M8
h	мм	776	N	шт.	8
Масса	кг	229			



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

WEB

www.po-korf.ru

PHONE

+7(495) 7413303

Комплект автоматики**Подобранная автоматика**

Наименование	Количество
Без блока управления	

Опции**Подобранные опции**

Наименование	Количество
Клапан защитный KVZ-800	1
Кожух двигателя РТА-800	1
Комплект резинометаллических виброопор RVI-5	1
Вставка гибкая CLKR-T4-800	1

Дополнительная информация

Наименование	Потери давления (Па)
Клапан защитный KVZ-800	98

TRADE MARK 	ADDRESS		E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27 communication form / external use only		zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
			WEB	PHONE
			www.po-korf.ru	+7(495) 7413303



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru



DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: ВД1.3*** KDV DU 400-90B-11x10



Данные	Заданные	Расчетные
Производительность	22503 м³/ч	22492 м³/ч
Статическое давление	774 Па	773 Па
Заданная температура	20	

Характеристики вентилятора

Электродвигатель	11x10	
Частота вращения	об/мин	965
Установочная мощность	кВт	11
Напряжение	В	400

Параметры установки

Типоразмер	90
Огнестойкость	400 °C

Габаритные размеры

D	мм	900
Ш	мм	1414
Ш2	мм	1865
Ш1	мм	1544
В	мм	1505
В1	мм	30
Ш3	мм	2100
Масса	кг	287

	ADDRESS	E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27 communication form / external use only	zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
		WEB	PHONE
		www.po-korf.ru	+7(495) 7413303

Комплект автоматики

Подобранная автоматика	
Наименование	Количество
Без блока управления	

Опции

Подобранные опции	
Наименование	Количество
Стакан монтажный утепленный GMK-U-900	1

Дополнительная информация

--



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru


DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Вентилятор KDV DU 400-90B-11x10





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru



DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: ВД2.3*** KDV DU 400-80A-11x15



Данные	Заданные	Расчетные
Производительность	23833 м ³ /ч	23972 м ³ /ч
Статическое давление	837 Па	846 Па
Заданная температура	20	

Характеристики вентилятора

Электродвигатель	11x15	
Частота вращения	об/мин	1455
Установочная мощность	кВт	11
Напряжение	В	400

Параметры установки

Типоразмер	80
Огнестойкость	400 °С

Габаритные размеры

D	мм	800
Ш	мм	1252
Ш2	мм	1665
Ш1	мм	1362
B	мм	1216
B1	мм	25
Ш3	мм	1832
Масса	кг	248

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27 communication form / external use only	E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Комплект автоматики

Подобранная автоматика	
Наименование	Количество
Без блока управления	

Опции

Подобранные опции	
Наименование	Количество
Стакан монтажный утепленный GMK-U-800	1

Дополнительная информация

--



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru


DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Вентилятор KDV DU 400-80A-11x15





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru



DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: ВД3.3*** KDV DU 400-71A-7,5x15



Данные	Заданные	Расчетные
Производительность	18881 м³/ч	17024 м³/ч
Статическое давление	816 Па	663 Па
Заданная температура	20	

Характеристики вентилятора

Электродвигатель	7,5x15	
Частота вращения	об/мин	1440
Установочная мощность	кВт	7.5
Напряжение	В	400

Параметры установки

Типоразмер	71	
Огнестойкость	400 °С	

Габаритные размеры

D	мм	710
Ш	мм	1087
Ш2	мм	1445
Ш1	мм	1190
B	мм	1101
B1	мм	25
Ш3	мм	1565
Масса	кг	194

	ADDRESS 121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27 communication form / external use only	E-MAIL zelenko@po-korf.ru	DOCUMENT KR23-016278/1
		WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Комплект автоматики

Подобранная автоматика	
Наименование	Количество
Без блока управления	

Опции

Подобранные опции	
Наименование	Количество
Стакан монтажный неутепленный GMK-710	1

Дополнительная информация

--



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru


DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Вентилятор KDV DU 400-71A-7,5x15





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru



DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: ВД4.3*** KDV DU 400-71A-7,5x15



Данные	Заданные	Расчетные
Производительность	20595 м³/ч	18070 м³/ч
Статическое давление	703 Па	541 Па
Заданная температура	20	

Характеристики вентилятора

Электродвигатель	7,5x15	
Частота вращения	об/мин	1440
Установочная мощность	кВт	7.5
Напряжение	В	400

Параметры установки

Типоразмер	71
Огнестойкость	400 °C

Габаритные размеры

D	мм	710
Ш	мм	1087
Ш2	мм	1445
Ш1	мм	1190
B	мм	1101
B1	мм	25
Ш3	мм	1565
Масса	кг	194

	ADDRESS	E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27 communication form / external use only	zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
		WEB	PHONE
		www.po-korf.ru	+7(495) 7413303

Комплект автоматики

Подобранная автоматика	
Наименование	Количество
Без блока управления	

Опции

Подобранные опции	
Наименование	Количество
Стакан монтажный утепленный GMK-U-710	1

Дополнительная информация



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru


DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Вентилятор KDV DU 400-71A-7,5x15





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru


DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: ПД5.1.3*** KSO 71-7,5х30



Данные	Заданные	Расчетные
Производительность	16088 м³/ч	17221 м³/ч
Статическое давление	669 Па	766 Па

Характеристики вентилятора

Электродвигатель	7,5х30	
Частота вращения	об/мин	2900
Установочная мощность	кВт	7.5
Напряжение	В	400

Параметры установки

Типоразмер	71
------------	----

Габаритные размеры

D	мм	12
Ш	мм	540
Ш2	мм	650
B	мм	620
D	мм	710
D1	мм	760
D2	мм	790
h	мм	480
d1	мм	14
N	шт.	16
Масса	кг	95.6

	ADDRESS	E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27 communication form / external use only	zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
		WEB	PHONE
		www.po-korf.ru	+7(495) 7413303

Комплект автоматики

Подобранная автоматика	
Наименование	Количество
Без блока управления	

Опции

Подобранные опции	
Наименование	Количество
Вставка гибкая IFKC-710	2

Акустические характеристики									
Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	71	78	83	90	93	93	94	89	100
Звуковое давление	60	67	72	79	82	82	83	78	89

Дополнительная информация


--



ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru


DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: ПД6.1.3*** KSO 50-2,2х30



Данные	Заданные	Расчетные
Производительность	10902 м ³ /ч	10959 м ³ /ч
Статическое давление	295 Па	298 Па

Характеристики вентилятора

Электродвигатель	2,2х30	
Частота вращения	об/мин	2860
Установочная мощность	кВт	2.2
Напряжение	В	400

Параметры установки

Типоразмер	50
------------	----

Габаритные размеры

D	мм	12
Ш	мм	427
Ш2	мм	450
B	мм	500
D	мм	500
D1	мм	550
D2	мм	580
h	мм	350
d1	мм	12.5
N	шт.	12
Масса	кг	38

	ADDRESS	E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27 communication form / external use only	zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
		WEB	PHONE
		www.po-korf.ru	+7(495) 7413303

Комплект автоматики

Подобранная автоматика	
Наименование	Количество
Без блока управления	

Опции

Подобранные опции	
Наименование	Количество
Вставка гибкая IFKC-500	2

Акустические характеристики									
Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	65	72	77	81	84	85	85	79	91
Звуковое давление	54	61	66	70	73	74	74	68	79

Дополнительная информация

--



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru


DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Вентилятор осевой горизонтальный KSO 50-2,2х30





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru


DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: ПД7.1.3*** KSO 56-5,5х30



Данные	Заданные	Расчетные
Производительность	11689 м³/ч	11480 м³/ч
Статическое давление	714 Па	688 Па

Характеристики вентилятора

Электродвигатель	5,5х30	
Частота вращения	об/мин	2850
Установочная мощность	кВт	5.5
Напряжение	В	400

Параметры установки

Типоразмер	56
------------	----

Габаритные размеры

D	мм	12
Ш	мм	427
Ш2	мм	510
B	мм	500
D	мм	560
D1	мм	610
D2	мм	640
h	мм	382
d1	мм	12.5
N	шт.	12
Масса	кг	60

	ADDRESS	E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27	zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
	communication form / external use only	WEB www.po-korf.ru	PHONE +7(495) 7413303

Комплект автоматики

Подобранная автоматика	
Наименование	Количество
Без блока управления	

Опции

Подобранные опции	
Наименование	Количество
Вставка гибкая IFKC-560	2

Акустические характеристики									
Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	79	86	91	94	94	93	92	86	100
Звуковое давление	68	75	80	83	83	82	81	75	89

Дополнительная информация

--



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru


DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Вентилятор осевой горизонтальный KSO 56-5,5x30





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru



DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: ПД8.1о.3*** KSO 63-7,5х30



Данные	Заданные	Расчетные
Производительность	13179 м³/ч	14041 м³/ч
Статическое давление	868 Па	985 Па

Характеристики вентилятора

Электродвигатель	7,5х30	
Частота вращения	об/мин	2900
Установочная мощность	кВт	7.5
Напряжение	В	400

Параметры установки

Типоразмер	63
------------	----

Габаритные размеры

D	мм	12
Ш	мм	547
Ш2	мм	580
B	мм	620
D	мм	622
D1	мм	680
D2	мм	710
h	мм	420
d1	мм	12.5
N	шт.	12
Масса	кг	91

	ADDRESS	E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27 communication form / external use only	zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
		WEB	PHONE
		www.po-korf.ru	+7(495) 7413303

Комплект автоматики

Подобранная автоматика	
Наименование	Количество
Без блока управления	

Опции

Подобранные опции	
Наименование	Количество
Вставка гибкая IFKC-630	2

Акустические характеристики									
Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	72	84	90	93	94	92	91	84	99
Звуковое давление	61	73	79	82	83	81	80	73	88

Дополнительная информация

--



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.И, часть ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru


DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Вентилятор осевой горизонтальный KSO 63-7,5х30





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru



DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: ПД9.1.3*** KSO 100-11x15



Данные	Заданные	Расчетные
Производительность	36751 м³/ч	34120 м³/ч
Статическое давление	555 Па	478 Па

Характеристики вентилятора

Электродвигатель	11x15	
Частота вращения	об/мин	1450
Установочная мощность	кВт	11
Напряжение	В	400

Параметры установки

Типоразмер	100
------------	-----

Габаритные размеры

D	мм	14
Ш	мм	530
Ш2	мм	930
B	мм	620
D	мм	1000
D1	мм	1050
D2	мм	1100
h	мм	600
d1	мм	16
N	шт.	16
Масса	кг	175.8

	ADDRESS	E-MAIL	DOCUMENT
	121357, г. Москва, Муниципальный округ Можайский вн.тер., ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть ком.27 communication form / external use only	zelenko@po-korf.ru	KR23-016278/1
		WEB	PHONE
		www.po-korf.ru	+7(495) 7413303

Комплект автоматики

Подобранная автоматика	
Наименование	Количество
Без блока управления	

Опции

Подобранные опции	
Наименование	Количество
Вставка гибкая IFKC-1000	2

Акустические характеристики									
Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	80	85	92	90	92	91	90	81	98
Звуковое давление	69	74	81	79	81	80	79	70	87

Дополнительная информация

--




ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303

Вентилятор осевой горизонтальный KSO 100-11x15





ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru



DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Проект: ПД10.1.3*** KSO 100-11x15



Данные	Заданные	Расчетные
Производительность	36751 м³/ч	34120 м³/ч
Статическое давление	555 Па	478 Па

Характеристики вентилятора

Электродвигатель	11x15	
Частота вращения	об/мин	1450
Установочная мощность	кВт	11
Напряжение	В	400

Параметры установки

Типоразмер	100
------------	-----

Габаритные размеры

D	мм	14
Ш	мм	530
Ш2	мм	930
B	мм	620
D	мм	1000
D1	мм	1050
D2	мм	1100
h	мм	600
d1	мм	16
N	шт.	16
Масса	кг	175.8

TRADE MARK



ADDRESS

121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Вере́йская, д.5, эт.2, пом.І, часть
ком.27

communication form / external use only

E-MAIL

zelenko@po-korf.ru

WEB

www.po-korf.ru

DOCUMENT

KR23-016278/1

PHONE

+7(495) 7413303

Комплект автоматики**Подобранная автоматика**

Наименование	Количество
Без блока управления	

Опции**Подобранные опции**

Наименование	Количество
Вставка гибкая IFKC-1000	2

Акустические характеристики

Полосы октав, Гц	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сум. дБА
Звуковая мощность	80	85	92	90	92	91	90	81	98
Звуковое давление	69	74	81	79	81	80	79	70	87

Дополнительная информация




ADDRESS
121357, г. Москва, Муниципальный
округ Можайский вн.тер.,
ул.Верейская, д.5, эт.2, пом.И, часть
ком.27
communication form / external use only

E-MAIL
zelenko@po-korf.ru
WEB
www.po-korf.ru

DOCUMENT
KR23-016278/1
PHONE
+7(495) 7413303

Вентилятор осевой горизонтальный KSO 100-11x15



[illegible]

№ помещения	Наименование помещения	Расчетная температура наружного воздуха	Температура помещения °С	Характеристика ограждения								Коэффициент теплопередачи ограждения К, Вт/м2*°С	Расчетная разность температур °С	Основные теплопотери через ограждения, Вт	Допавочные теплопотери		Коэффициент (1+ Σβ)	Теплопотери,Вт				Теплопотери, Вт	Объем приточного воздуха, м3	Теплопотери на нагрев приточного воздуха, Вт	Сумма, Вт	115%
				Наименование	Коэффициент п (ограждения Конструкции)	Ориентация по сторонам горизонта	Угловое (+ -)	pcs	Ширина А (м)	Высота В(м)	Площадь А. М2				на ориентация по сторонам горизонта	прочие		через ограждения	компенсирующий воздух (м3/ч)	на нагрев infiltrрующегося воздуха	общие помещения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
4.5	Кухня	-25	20	НС	1,0	-	-	1	3,6	5,12	10,50	0,33	45	155,9	0,1	0	1,1	171		0	171	171	60	902		
		-25	20	ДО	1,0	-	-	1	2,48	3,2	7,94	2,04	45	728,5	0,1	0	1,1	801		0	801	801				
																									1877	2190
4.6	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,6	5,12	10,50	0,33	46	159,3	0,1	0	1,1	175		0	175	175	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,48	3,2	7,94	2,04	46	744,7	0,1	0	1,1	819		0	819	819				
																									1379	1610
18	Вестибюль	-25	16	НС	1,0	-	-	1	4,48	5,12	9,48	0,33	41	131,4	0,1	0	1,1	145		0	145	145	0	0		
		-25	16	ДО	1,0	-	-	2	1,345	3,82	10,28	2,04	41	880,4	0,1	0	1,1	968		0	968	968				
		-25	16	ДО	1,0	-	-	1	1,2	2,65	3,18	2,04	41	272,5	0,1	0	1,1	300		0	300	300				
																									1415	1650
5.9	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	5,475	5,12	20,14	0,33	46	305,8	0,05	0,05	1,1	336		0	336	336	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,465	3,2	7,89	2,04	46	740,2	0,05	0,05	1,1	814		0	814	814				
																									1539	1800
5.6+5.7	Кухня-ниша+Общая комната	-25	22	НС	1,0	-	-	1	9,385	5,12	28,85	0,33	47	447,5	0	0,05	1,1	470		0	470	470	60	942		
		-25	22	ДО	1,0	-	-	3	2	3,2	19,20	2,04	47	1840,9	0	0,05	1,1	1933		0	1933	1933				
																										3347
5.8	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	5,12	10,50	0,33	46	159,3	0	0,1	1,1	175		0	175	175	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	3,2	6,40	2,04	46	600,6	0	0,1	1,1	661		0	661	661				
																										1224
6.5	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	5,12	10,50	0,33	46	159,3	0	0,1	1,1	175		0	175	175	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	3,2	6,40	2,04	46	600,6	0	0,1	1,1	661		0	661	661				
																										1224
6.4	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	5,12	10,50	0,33	46	159,3	0	0	1	159		0	159	159	60	922		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	3,2	6,40	2,04	46	600,6	0	0	1	601		0	601	601				
																										1682
7.4	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	5,12	10,50	0,33	46	159,3	0	0	1	159		0	159	159	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	3,2	6,40	2,04	46	600,6	0	0	1	601		0	601	601				
																										1144

№ помещения	Наименование помещения	Расчетная температура наружного воздуха	Температура помещения °C	Характеристика ограждения								Коэффициент теплопередачи ограждения K, Вт/м2*°C	Расчетная разность температур °C	Основные теплопотери через ограждения, Вт	Допавочные теплопотери		Коэффициент (1+ Σβ)	Теплопотери,Вт				Теплопотери, Вт	Объем приточного воздуха, м3		Теплопотери на нагрев приточного воздуха, Вт	Сумма, Вт	115%
				Наименование	Коэффициент n (ограждения Конструкции)	Ориентация по сторонам горизонта	Угловое (+ -)	pcs	Ширина A (м)	Высота B(м)	Площадь A. M2				на ориентация по сторонам горизонта	прочие		через ограждения	компенсирующий воздух (м3/ч)	на нагрев инфильтрующегося воздуха	общие помещения						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
7.5	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	5,12	10,50	0,33	46	159,3	0	0	1	159		0	159	159	60	922			
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	3,2	6,40	2,04	46	600,6	0	0	1	601		0	601	601					
																									1682	1970	
8.5	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	5,12	10,50	0,33	46	159,3	0	0	1	159		0	159	159	25	384			
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	3,2	6,40	2,04	46	600,6	0	0	1	601		0	601	601					
																									1144	1340	
8.4	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	5,12	10,50	0,33	46	159,3	0	0	1	159		0	159	159	60	922			
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	3,2	6,40	2,04	46	600,6	0	0	1	601		0	601	601					
																									1682	1970	
9.4	Кухня	-25	20	НС	1,0	-	-	1	3,15	5,12	9,73	0,33	45	144,5	0,05	0	1,1	152		0	152	152	60	902			
		-25	20	ДО	1,0	-	-	1	2	3,2	6,40	2,04	45	587,5	0,05	0	1,1	617		0	617	617					
																									1672	1950	
9.5	Общая комната	-25	23	НС	1,0	-	-	1	7,33	5,12	27,72	0,33	48	439,1	0,1	0,05	1,2	505		0	505	505	25	401			
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	3,0655	3,2	9,81	2,04	48	960,6	0,1	0,05	1,2	1105		0	1105	1105					
																									2011	2350	
9.6	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,38	5,12	10,91	0,33	46	165,5	0,1	0,05	1,2	190		0	190	190	25	384			
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	3,2	6,40	2,04	46	600,6	0,1	0,05	1,2	691		0	691	691					
																									1269	1480	
9.7	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,09	5,12	9,42	0,33	46	143,0	0,1	0,05	1,2	164		0	164	164	25	384			
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	3,2	6,40	2,04	46	600,6	0,1	0,05	1,2	691		0	691	691					
																									1244	1450	
1.7	Спальня	-25	23	НС	1,0	-	-	1	7,33	5,12	28,01	0,33	48	443,7	0,1	0,05	1,2	510		0	510	510	25	401			
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	3,07	3,1	9,52	2,04	48	931,9	0,1	0,05	1,2	1072		0	1072	1072					
																									1986	2320	
																						Итого по этажу			46680		
19.5	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	4,07	3,2	8	0,33	46	121	0,1	0	1,1	134		0	134	134	25	384			
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,505	2	5,01	2,04	46	470,1	0,1	0	1,1	517		0	517	517					

№ помещения	Наименование помещения	Расчетная температура наружного воздуха	Температура помещения °C	Характеристика ограждения								Коэффициент теплопередачи ограждения K, Вт/м2*°C	Расчетная разность температур °C	Основные теплопотери через ограждения, Вт	Добавочные теплопотери		Коэффициент (1+ Σβ)	Теплопотери,Вт				Теплопотери, Вт	Объем приточного воздуха, м3	Теплопотери на нагрев приточного воздуха, Вт	Сумма, Вт	115%
				Наименование	Коэффициент n (ограждения Конструкции)	Ориентация по сторонам горизонта	Угловое (+ -)	pcs	Ширина A (м)	Высота B(м)	Площадь A. M2				на ориентация по сторонам горизонта	прочие		через ограждения	компенсирующий воздух (м3/ч)	на нагрев infiltrирующегося воздуха	общие помещения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
																									1039	1210
19.6	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	4,07	3,2	7,82	0,33	46	118,7	0,1	0	1,1	131		0	131	131	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,505	2,07	5,19	2,04	46	486,6	0,1	0	1,1	535		0	535	535				
																									1054	1230
20.5	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	4,07	3,2	7,82	0,33	46	118,7	0,1	0	1,1	131		0	131	131	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,505	2,07	5,19	2,04	46	486,6	0,1	0	1,1	535		0	535	535				
																									1054	1230
20.6	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	4,07	3,2	7,82	0,33	46	118,7	0,1	0,05	1,2	137		0	137	137	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,505	2,07	5,19	2,04	46	486,6	0,1	0	1,1	535		0	535	535				
																									1059	1240
20.7	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	4,07	3,2	7,82	0,33	46	118,7	0,1	0,05	1,2	137		0	137	137	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,505	2,07	5,19	2,04	46	486,6	0,1	0	1,1	535		0	535	535				
																									1059	1240
21.7	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	4,07	3,2	7,82	0,33	46	118,7	0,1	0	1,1	131		0	131	131	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,505	2,07	5,19	2,04	46	486,6	0,1	0	1,1	535		0	535	535				
																									1054	1230
21.6	Общая комната	-25	23	НС	1,0	-	-	1	6,3	3,2	12,83	0,33	48	203,3	0,1	0	1,1	224		0	224	224	25	376		
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	1,68	2,07	3,48	2,04	48	340,5	0,1	0	1,1	375		0	375	375				
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	1,86	2,07	3,85	2,04	48	377,0	0,1	0	1,1	415		0	415	415				
																									1391	1630
21.5	Кухня	-25	20	НС	1,0	-	-	1	3,615	3,2	6,43	0,33	45	95,6	0,1	0	1,1	105		0	105	105	60	902		
		-25	20	ДО	1,0	-	-	1	2,48	2,07	5,13	2,04	45	471,3	0,1	0	1,1	518		0	518	518				
																									1527	1780
22.5	Кухня	-25	20	НС	1,0	-	-	1	3,6	3,2	6,39	0,33	45	94,8	0,1	0	1,1	104		0	104	104	60	902		
		-25	20	ДО	1,0	-	-	1	2,48	2,07	5,13	2,04	45	471,3	0,1	0	1,1	518		0	518	518				
																									1527	1780
22.6	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,6	3,2	6,39	0,33	46	96,9	0,1	0	1,1	107		0	107	107	25	384		

№ помещения	Наименование помещения	Расчетная температура наружного воздуха	Температура помещения °C	Характеристика ограждения								Коэффициент теплопередачи ограждения K, Вт/м2*°C	Расчетная разность температур °C	Основные теплопотери через ограждения, Вт	Допавочные теплопотери		Коэффициент (1+ Σβ)	Теплопотери,Вт				Теплопотери, Вт	Объем приточного воздуха, м3	Теплопотери на нагрев приточного воздуха, Вт	Сумма, Вт	115%
				Наименование	Коэффициент n (ограждения Конструкции)	Ориентация по сторонам горизонта	Угловое (+ -)	ρсs	Ширина А (м)	Высота В(м)	Площадь А. М2				на ориентация по сторонам горизонта	прочие		через ограждения	компенсирующий воздух (м3/ч)	на нагрев инфильтрующегося воздуха	общие помещения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,48	2,07	5,13	2,04	46	481,7	0,1	0	1,1	530		0	530	530				
																								1024	1200	
23.3+23.4	Кухня-ниша+Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	5,475	3,2	12,42	0,33	46	188,5	0,1	0	1,1	207		0	207	207	60	376		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,465	2,07	5,10	2,04	46	478,8	0,1	0	1,1	527		0	527	527				
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	0	0	0,00	2,04	46	0,0	0,1	0	1,1	0		0	0	0				
																									1111	1300
24.7	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	5,475	3,2	12,42	0,33	46	188,5	0,05	0,05	1,1	207		0	207	207	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,465	2,07	5,10	2,04	46	478,8	0,05	0,05	1,1	527		0	527	527				
																									1119	1310
24.5+24.6	Кухня-ниша+Общая комната	-25	22	НС	1,0	-	-	1	9,385	3,2	17,61	0,33	47	273,2	0	0,05	1,1	287		0	287	287	60	942		
		-25	22	ДО	1,0	-	-	3	2	2,07	12,42	2,04	47	1190,8	0	0,05	1,1	1250		0	1250	1250				
																									2482	2900
24.8	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0,1	1,1	107		0	107	107	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0,1	1,1	427		0	427	427				
																									919	1070
25.5	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0,1	1,1	107		0	107	107	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0,1	1,1	427		0	427	427				
																									919	1070
25.4	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	60	922		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
																									1412	1650
26.4	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
																									874	1020
26.5	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	60	922		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
																									1412	1650
27.5	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	25	384		

№ помещения	Наименование помещения	Расчетная температура наружного воздуха	Температура помещения °С	Характеристика ограждения								Коэффициент теплопередачи ограждения K, Вт/м2* °С	Расчетная разность температур °С	Основные теплопотери через ограждения, Вт	Допавочные теплопотери		Коэффициент (1+ Σβ)	Теплопотери,Вт				Теплопотери, Вт	Объем приточного воздуха, м3	Теплопотери на нагрев приточного воздуха, Вт	Сумма, Вт	115%
				Наименование	Коэффициент п (ограждения Конструкции)	Ориентация по сторонам горизонта	Угловое (+ -)	рс	Ширина А (м)	Высота В(м)	Площадь А. м2				на ориентация по сторонам горизонта	прочие		через ограждения	компенсирующий воздух (м3/ч)	на нагрев инфильтрующегося воздуха	общие помещения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
																								874	1020	
27.4	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	60	922		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
																										1412
28.4	Кухня	-25	20	НС	1,0	-	-	1	3,15	3,2	5,94	0,33	45	88,2	0,05	0	1,1	93		0	93	93	60	902		
		-25	20	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	45	380,1	0,05	0	1,1	399		0	399	399				
																										1397
28.5	Общая комната	-25	23	НС	1,0	-	-	1	7,33	3,2	17,11	0,33	48	271,0	0,1	0,05	1,2	312		0	312	312	25	401		
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	3,0655	2,07	6,35	2,04	48	621,4	0,1	0,05	1,2	715		0	715	715				
																										1431
28.6	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,38	3,2	6,68	0,33	46	101,3	0,1	0,05	1,2	117		0	117	117	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0,1	0,05	1,2	447		0	447	447				
																										949
28.7	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,09	3,2	5,75	0,33	46	87,3	0,1	0,05	1,2	100		0	100	100	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0,1	0,05	1,2	447		0	447	447				
																										934
19.7	Спальня	-25	23	НС	1,0	-	-	1	7,33	3,2	17,10	0,33	48	270,9	0,1	0,05	1,2	312		0	312	312	25	401		
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	3,07	2,07	6,35	2,04	48	622,3	0,1	0,05	1,2	716		0	716	716				
																										1431
																							Итого по этажу			35580
																							Итого по 3-21 эт:			676020
104.7	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,30	3,2	5	0,33	46	75	0,1	0	1,1	83		0	83	83	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
																										1044

№ помещения	Наименование помещения	Расчетная температура наружного воздуха	Температура помещения °C	Характеристика ограждения								Коэффициент теплопередачи ограждения K, Вт/м2*°C	Расчетная разность температур °C	Основные теплопотери через ограждения, Вт	Допавочные теплопотери		Коэффициент (1+ Σβ)	Теплопотери,Вт				Теплопотери, Вт	Объем приточного воздуха, м3	Теплопотери на нагрев приточного воздуха, Вт	Сумма, Вт	115%
				Наименование	Коэффициент n (ограждения Конструкции)	Ориентация по сторонам горизонта	Угловое (+ -)	ρсs	Ширина А (м)	Высота В(м)	Площадь А. М2				на ориентация по сторонам горизонта	прочие		через ограждения	компенсирующий воздух (м3/ч)	на нагрев инфильтрующегося воздуха	общие помещения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
104.6	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,30	3,2	4,97	0,33	46	75,5	0,1	0	1,1	83		0	83	83	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
																									1044	1220
105.4	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,20	3,2	4,65	0,33	46	70,6	0,1	0	1,1	78		0	78	78	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
																									1039	1210
105.5	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,20	3,2	4,65	0,33	46	70,6	0,1	0,05	1,2	81		0	81	81	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
																									1044	1220
106.8	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	8,70	3,2	22,25	0,33	46	337,8	0,1	0,05	1,2	388		0	388	388	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
																									1354	1580
106.7	Спальня	-25	23	НС	1,0	-	-	1	4,07	3,2	1,83	0,33	48	29,0	0,1	0	1,1	32		0	32	32	25	401		
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	48	547,3	0,1	0	1,1	602		0	602	602				
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	48	547,3	1,1	0	2,1	1149		0	1149	1149			2186	2560
106.5+106.6	Кухня-ниша+общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	5,785	3,2	10,73	0,33	46	162,9	0,1	0	1,1	179		0	179	179	60	882		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	1,06	2,07	2,19	2,04	46	205,9	0,1	0	1,1	226		0	226	226				
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
																									1867	2180
107.5	Кухня	-25	20	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	4,97	0,33	45	73,8	0,1	0	1,1	81		0	81	81	60	902		
		-25	20	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	45	513,1	0,1	0	1,1	564		0	564	564				
																									1552	1810
107.6	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	4,97	0,33	46	75,5	0,1	0	1,1	83		0	83	83	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
																									1044	1220
108.3+108.4	Кухня-ниша+Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	4,7	3,2	9,45	0,33	46	143,5	0,1	0	1,1	158		0	158	158	60	376		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	0	0	0,00	2,04	46	0,0	0,1	0	1,1	0		0	0	0				

№ помещения	Наименование помещения	Расчетная температура наружного воздуха	Температура помещения °С	Характеристика ограждения								Коэффициент теплопередачи ограждения K, Вт/м2*°С	Расчетная разность температур °С	Основные теплопотери через ограждения, Вт	Допавочные теплопотери		Коэффициент (1+ Σβ)	Теплопотери,Вт				Теплопотери, Вт	Объем приточного воздуха, м3	Теплопотери на нагрев приточного воздуха, Вт	Сумма, Вт	115%
				Наименование	Коэффициент n (ограждения Конструкции)	Ориентация по сторонам горизонта	Угловое (+ -)	pcs	Ширина А (м)	Высота В(м)	Площадь А. М2				на ориентация по сторонам горизонта	прочие		через ограждения	компенсирующий воздух (м3/ч)	на нагрев infiltrирующегося воздуха	общие помещения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
																									1111	1300
109.7	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	4,8	3,2	9,77	0,33	46	148,3	0,05	0,05	1,1	163		0	163	163	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,05	0,05	1,1	577		0	577	577				
																										1129
109.5+1 09.6	Кухня-ниша+Общая комната	-25	22	НС	1,0	-	-	1	9,385	3,2	17,61	0,33	47	273,2	0	0,05	1,1	287		0	287	287	60	942		
		-25	22	ДО	1,0	-	-	3	2	2,07	12,42	2,04	47	1190,8	0	0,05	1,1	1250		0	1250	1250				
																										2482
109.8	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0,1	1,1	107		0	107	107	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0,1	1,1	427		0	427	427				
																										919
110.5	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0,1	1,1	107		0	107	107	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0,1	1,1	427		0	427	427				
																										919
110.4	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	60	922		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
111.8	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
																										874
111.7	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	60	922		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
																										1412
111.6	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
																										874
111.5	Кухня	-25	20	НС	1,0	-	-	1	8,045	3,2	21,33	0,33	45	316,8	0,05	0	1,1	333		0	333	333	60	902		
		-25	20	ДО	1,0	-	-	1	1,96	2,25	4,41	2,04	45	404,8	0,05	0	1,1	425		0	425	425				
																										1662

№ помещения	Наименование помещения	Расчетная температура наружного воздуха	Температура помещения °С	Характеристика ограждения								Коэффициент теплопередачи ограждения К, Вт/м2* °С	Расчетная разность температур °С	Основные теплопотери через ограждения, Вт	Допавочные теплопотери		Коэффициент (1+ Σβ)	Теплопотери,Вт				Теплопотери, Вт	Объем приточного воздуха, м3	Теплопотери на нагрев приточного воздуха, Вт	Сумма, Вт	115%
				Наименование	Коэффициент п (ограждения Конструкции)	Ориентация по сторонам горизонта	Угловое (+ -)	рс	Ширина А (м)	Высота В(м)	Площадь А. М2				на ориентация по сторонам горизонта	прочие		через ограждения	компенсирующий воздух (м3/ч)	на нагрев инфильтрующегося воздуха	общие помещения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
119	Техническое	-25	16	НС	1,0	-	-	1	1,145	3,2	3,66	0,33	41	50,8	0,1	0,05	1,2	58		0	58	58	25	351		
		-25	16	ДО	1,0	-	-	1	0	0	0,00	2,04	41	0,0	0,1	0,05	1,2	0		0	0	0				
																									411	480
104.5	Общая комната	-25	23	НС	1,0	-	-	1	13,375	3,2	35,21	0,33	48	557,7	0,1	0,05	1,2	641		0	641	641	25	401		
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	1,96	2,25	4,41	2,04	48	431,8	0,1	0,05	1,2	497		0	497	497				
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	1,538	2,07	3,18	2,04	48	311,7	0,1	0,05	1,2	359		0	359	359			1901	2220
																							Итого по этажу		31860	
																							Итого по 22-27 эт:		191160	
120.7	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,30	3,2	5	0,33	46	75	0,1	0	1,1	83		0	83	83	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	12,82	0,25	46	147,4	1,1	0	2,1	310		0	310	310				
																						0			1354	1580
120.6	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,30	3,2	4,97	0,33	46	75,5	0,1	0	1,1	83		0	83	83	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	11,46	0,25	46	131,8	1,1	0	2,1	277		0	277	277				
																									1324	1550
121.4	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,20	3,2	4,65	0,33	46	70,6	0,1	0	1,1	78		0	78	78	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	18,70	0,25	46	215,1	1,1	0	2,1	452		0	452	452				
																									1494	1750
121.5	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,20	3,2	4,65	0,33	46	70,6	0,1	0,05	1,2	81		0	81	81	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	12,14	0,25	46	139,6	1,1	0	2,1	293		0	293	293				
																									1339	1570
122.8	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	8,70	3,2	22,25	0,33	46	337,8	0,1	0,05	1,2	388		0	388	388	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	13,70	0,25	46	157,6	1,1	0	2,1	331		0	331	331				
																									1684	1970

№ помещения	Наименование помещения	Расчетная температура наружного воздуха	Температура помещения °С	Характеристика ограждения								Коэффициент теплопередачи ограждения К, Вт/м2* °С	Расчетная разность температур °С	Основные теплопотери через ограждения, Вт	Допавочные теплопотери		Коэффициент (1+ Σβ)	Теплопотери,Вт				Теплопотери, Вт	Объем приточного воздуха, м3	Теплопотери на нагрев приточного воздуха, Вт	Сумма, Вт	115%
				Наименование	Коэффициент п (ограждения Конструкции)	Ориентация по сторонам горизонта	Угловое (+ -)	рс	Ширина А (м)	Высота В(м)	Площадь А. М2				на ориентация по сторонам горизонта	прочие		через ограждения	компенсирующий воздух (м3/ч)	на нагрев инфильтрующегося воздуха	общие помещения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
122.7	Спальня	-25	23	НС	1,0	-	-	1	4,07	3,2	1,83	0,33	48	29,0	0,1	0	1,1	32		0	32	32	25	401		
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	48	547,3	0,1	0	1,1	602		0	602	602				
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	48	547,3	1,1	0	2,1	1149		0	1149	1149				2651
		-25	23	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	19,16	0,25	46	220,3	1,1	0	2,1	463		0	463	463				
122.5+1 22.6	Кухня-ниша+общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	5,785	3,2	10,73	0,33	46	162,9	0,1	0	1,1	179		0	179	179	60	882		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	1,06	2,07	2,19	2,04	46	205,9	0,1	0	1,1	226		0	226	226				
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	21,42	0,25	46	246,3	1,1	0	2,1	517		0	517	517				
																										2382
123.5	Кухня	-25	20	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	4,97	0,33	45	73,8	0,1	0	1,1	81		0	81	81	60	902		
		-25	20	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	45	513,1	0,1	0	1,1	564		0	564	564				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	13,72	0,25	46	157,8	1,1	0	2,1	331		0	331	331				
																										1882
123.6	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	4,97	0,33	46	75,5	0,1	0	1,1	83		0	83	83	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	13,50	0,25	46	155,3	1,1	0	2,1	326		0	326	326				
																										1374
124.3+1 24.4	Кухня-ниша+Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	4,7	3,2	9,45	0,33	46	143,5	0,1	0	1,1	158		0	158	158	60	376		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,1	0	1,1	577		0	577	577				
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	0	0	0,00	2,04	46	0,0	0,1	0	1,1	0		0	0	0				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	17,86	0,25	46	205,4	1,1	0	2,1	431		0	431	431				
																										1546
125.7	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	4,8	3,2	9,77	0,33	46	148,3	0,05	0,05	1,1	163		0	163	163	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2,7	2,07	5,59	2,04	46	524,5	0,05	0,05	1,1	577		0	577	577				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	16,02	0,25	46	184,2	1,1	0	2,1	387		0	387	387				
																										1514
125.5+1 25.6	Кухня-ниша+Общая комната	-25	22	НС	1,0	-	-	1	9,385	3,2	17,61	0,33	47	273,2	0	0,05	1,1	287		0	287	287	60	942		
		-25	22	ДО	1,0	-	-	3	2	2,07	12,42	2,04	47	1190,8	0	0,05	1,1	1250		0	1250	1250				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	25,43	0,25	46	292,4	1,1	0	2,1	614		0	614	614				
																										3097


№ помещения	Наименование помещения	Расчетная температура наружного воздуха	Температура помещения °C	Характеристика ограждения								Коэффициент теплопередачи ограждения K, Вт/м2*°C	Расчетная разность температур °C	Основные теплопотери через ограждения, Вт	Допавочные теплопотери		Коэффициент (1+ Σβ)	Теплопотери,Вт				Теплопотери, Вт	Объем приточного воздуха, м3	Теплопотери на нагрев приточного воздуха, Вт	Сумма, Вт	115%
				Наименование	Коэффициент n (ограждения Конструкции)	Ориентация по сторонам горизонта	Угловое (+ -)	pcs	Ширина A (м)	Высота B(м)	Площадь A. M2				на ориентация по сторонам горизонта	прочие		через ограждения	компенсирующий воздух (м3/ч)	на нагрев инфильтрующегося воздуха	общие помещения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
125.8	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0,1	1,1	107		0	107	107	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0,1	1,1	427		0	427	427				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	9,51	0,25	46	109,4	1,1	0	2,1	230		0	230	230				
																										1149
126.5	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0,1	1,1	107		0	107	107	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0,1	1,1	427		0	427	427				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	11,84	0,25	46	136,2	1,1	0	2,1	286		0	286	286				
																										1209
126.4	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	60	922		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	11,79	0,25	46	135,6	1,1	0	2,1	285		0	285	285				
																										1697
127.8	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	12,28	0,25	46	141,2	1,1	0	2,1	297		0	297	297				
																										1169
127.7	Спальня	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	11,47	0,25	46	131,9	1,1	0	2,1	277		0	277	277				
																										1149
127.6	Общая комната	-25	21	НС	1,0	-	-	1	3,3	3,2	6,42	0,33	46	97,5	0	0	1	97		0	97	97	25	384		
		-25	21	ДО	1,0	-	-	1	2	2,07	4,14	2,04	46	388,5	0	0	1	388		0	388	388				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	11,80	0,25	46	135,7	1,1	0	2,1	285		0	285	285				
																										1159
127.5	Кухня	-25	20	НС	1,0	-	-	1	8,045	3,2	21,33	0,33	45	316,8	0,05	0	1,1	333		0	333	333	60	902		
		-25	20	ДО	1,0	-	-	1	1,96	2,25	4,41	2,04	45	404,8	0,05	0	1,1	425		0	425	425				
		-25	21	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	13,08	0,25	46	150,4	1,1	0	2,1	316		0	316	316				
																										1977
120.8	Техническое	-25	18	НС	1,0	-	-	1	1,145	3,2	3,66	0,33	43	53,2	0,1	0,05	1,2	61		0	61	61	25	367		
		-25	18	ДО	1,0	-	-	1	0	0	0,00	2,04	43	0,0	0,1	0,05	1,2	0		0	0	0				


№ помещения	Наименование помещения	Расчетная температура наружного воздуха	Температура помещения °C	Характеристика ограждения								Коэффициент теплопередачи ограждения K, Вт/м2*°C	Расчетная разность температур °C	Основные теплопотери через ограждения, Вт	Допавочные теплопотери		Коэффициент (1+ Σβ)	Теплопотери,Вт				Теплопотери, Вт	Объем приточного воздуха, м3	Теплопотери на нагрев приточного воздуха, Вт	Сумма, Вт	115%
				Наименование	Коэффициент n (ограждения Конструкции)	Ориентация по сторонам горизонта	Угловое (+ -)	ρcs	Ширина A (м)	Высота B(м)	Площадь A. M2				на ориентация по сторонам горизонта	прочие		через ограждения	компенсирующий воздух (м3/ч)	на нагрев infiltrирующегося воздуха	общие помещения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-25	18	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	6,55	0,25	43	72,1	1,1	0	2,1	151		0	151	151				
																								582	680	
120.5	Общая комната	-25	23	НС	1,0	-	-	1	13,375	3,2	35,21	0,33	48	557,7	0,1	0,05	1,2	641		0	641	641	25	401		
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	1,96	2,25	4,41	2,04	48	431,8	0,1	0,05	1,2	497		0	497	497				
		-25	23	ДО	1,0	-	-	1	1,538	2,07	3,18	2,04	48	311,7	0,1	0,05	1,2	359		0	359	359				
		-25	23	ПТ	1,0	-	-	1	-	-	20,19	0,25	48	242,3	1,1	0	2,1	509		0	509	509				
																										2411
																							Итого по этажу		39910	
																							Итого по зданию:		953770	




*Опорные конструкции на базе монтажных систем
ТМС для плоской кровли
Раздел ОВ.*

*Объект: "Высотное здание – комплекс, расположенное по адресу:
г. Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13 А, в составе
транспортно – пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская". Корпус 3.*

Разраб.	Кузин А.		05.2025
Пров.	Голышев А.		05.2025
Утв.			










Примечания :

1. Запрещается производить самовольную замену конструктивных элементов , которые входят в состав узла , без согласования такого технического решения с представителем компании "Монтажные Системы " .
2. Перед заказом комплектующих рекомендуется произвести проверочный расчет снеговой и ветровой нагрузки для конкретного объекта поставки , для этого обратитесь в службу технической поддержки компании "Монтажные Системы " по адресу : info@titan-ms.ru
3. Запрещается крепление кровельных опор к основанию .
4. При наличии угла наклона кровли более 1,5 градусов рекомендуется использовать поворотные коннекторы для кровельных опор .
5. * – размеры , зависящие от присоединительных размеров устанавливаемого оборудования , определить по месту .
6. Заглушки установить на торцы профиля после сборки конструкции .
7. Опорную конструкцию рекомендуется использовать при высоте опорных стоек до 500 мм .
8. Расчет элементов крепления выполнен на нагрузку от агрегата массой 820 кг .
9. Максимальное расчетное давление кровельной опоры на кровлю без учета снега – 12,36 кПа .
10. Максимальная расчетная нагрузка на опорную стойку без учета снега – 126 кг .
11. Резку металлических профилей осуществлять только холодным методом . Поверхности распила обработать цинковым спреем . Избегать контакта поверхности металла с грязью и другими воздействиями окружающей среды .

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Кузин А.				04.2025				
Пров.	Гольшев А.				04.2025				
Н.контр.									
Утв.									

Спецификация

Поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	10001	Кровельная опора ТМС 33/ЛС	10	шт	
2	21242	ТМС Strut профиль(оцинк.) 41x41x2x2000мм	5	м	
3	21665	ТМС Strut профиль(оцинк.) 41x62x2,5x6000мм	21	м	
4	33494	ТМС Strut уголок 90°, 4 отв., 100x100мм усиленный (ТДЦ)	10	шт	
5	33206	ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x62мм (ТДЦ)	10	шт	
6	20041	ТМС Заглушка профиля 41x41мм	14	шт	
7	20021	ТМС Заглушка профиля 41x21мм	4	шт	
8	53225	ТМС Болт с шестигранной головкой М10x25 (ТДЦ)	80	шт	
9	43210	ТМС Strut канальная гайка М10 (ТДЦ)	80	шт	
10	73210	ТМС Шайба 10,5/30мм (ТДЦ)	80	шт	



Примечания :




1. Запрещается производить самовольную замену конструктивных элементов, которые входят в состав узла, без согласования такого технического решения с представителем компании "Монтажные Системы".
2. Перед заказом комплектующих рекомендуется произвести проверочный расчет снеговой и ветровой нагрузки для конкретного объекта поставки, для этого обратитесь в службу технической поддержки компании "Монтажные Системы" по адресу: info@titan-ms.ru
3. Запрещается крепление кровельных опор к основанию.
4. При наличии угла наклона кровли более 15 градусов рекомендуется использовать поворотные коннекторы для кровельных опор.
5. * - размеры, зависящие от присоединительных размеров устанавливаемого оборудования, определить по месту.
6. Заглушки установить на торцы профиля после сборки конструкции.
7. Опорную конструкцию рекомендуется использовать при высоте опорных стоек до 500 мм.
8. Расчет элементов крепления выполнен на нагрузку от агрегата массой 219 кг.
9. Максимальное расчетное давление кровельной опоры на кровлю без учета снега - 8,63 кПа.
10. Максимальная расчетная нагрузка на опорную стойку без учета снега - 88 кг.
11. Проверка прочности и устойчивости элементов опоры выполнена в программе R3D3 Rata 3D.
12. Резку металлических профилей осуществлять только холодным методом. Поверхности распила обработать цинковым спреем. Избегать контакта поверхности металла с грязью и другими воздействиями окружающей среды.

Спецификация

Поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	10001	Кровельная опора ТМС 33/ЛС	6	шт	
2	21242	ТМС Strut профиль(оцинк.) 41x41x2x2000мм	12	м	
3	33494	ТМС Strut уголок 90°, 4 отв., 100x100мм усиленный (ТДЦ)	6	шт	
4	33204	ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x41мм (ТДЦ)	6	шт	
5	20041	ТМС Заглушка профиля 41x41мм	10	шт	
6	53225	ТМС Болт с шестигранной головкой M10x25 (ТДЦ)	48	шт	
7	43210	ТМС Strut канальная гайка M10 (ТДЦ)	48	шт	
8	73210	ТМС Шайба 10,5/30мм (ТДЦ)	48	шт	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Кузин А.				04.2025				
Пров.	Голышев А.				04.2025				
Н.контр.									
Утв.									
						Рама 3		Стадия	Лист
								Р	Листов
						Сборочный чертеж			

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			



Примечания :



1. Запрещается производить самовольную замену конструктивных элементов, которые входят в состав узла, без согласования такого технического решения с представителем компании "Монтажные Системы".
2. Перед заказом комплектующих рекомендуется произвести проверочный расчет снеговой и ветровой нагрузки для конкретного объекта поставки, для этого обратитесь в службу технической поддержки компании "Монтажные Системы" по адресу: info@titan-ms.ru
3. Запрещается крепление кровельных опор к основанию.
4. При наличии угла наклона кровли более 15 градусов рекомендуется использовать поворотные коннекторы для кровельных опор.
5. * - размеры, зависящие от присоединительных размеров устанавливаемого оборудования, определить по месту.
6. Заглушки установить на торцы профиля после сборки конструкции.
7. Опорную конструкцию рекомендуется использовать при высоте опорных стоек до 500 мм.
8. Расчет элементов крепления выполнен на нагрузку от агрегата массой 109 кг.
9. Максимальное расчетное давление кровельной опоры на кровлю без учета снега - 5,49 кПа.
10. Максимальная расчетная нагрузка на опорную стойку без учета снега - 56 кг.
11. Проверка прочности и устойчивости элементов опоры выполнена в программе R3D3 Rata 3D.
12. Резку металлических профилей осуществлять только холодным методом. Поверхности распила обработать цинковым спреем. Избегать контакта поверхности металла с грязью и другими воздействиями окружающей среды.

Спецификация

Поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	10001	Кровельная опора ТМС 33/ЛС	6	шт	
2	2134.2	ТМС Strut профиль(оцинк.) 41x41x2x3000мм	12	м	
3	334.94	ТМС Strut уголок 90°, 4 отв., 100x100мм усиленный (ТДЦ)	6	шт	
4	33204	ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x41мм (ТДЦ)	6	шт	
5	2004.1	ТМС Заглушка профиля 41x41мм	10	шт	
6	53225	ТМС Болт с шестигранной головкой М10x25 (ТДЦ)	48	шт	
7	43210	ТМС Strut канальная гайка М10 (ТДЦ)	48	шт	
8	73210	ТМС Шайба 10,5/30мм (ТДЦ)	48	шт	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Кузин А.				04.2025				
Пров.	Голышев А.				04.2025				
Н.контр.									
Утв.									
						Рама 7		Стадия	Лист
								Р	Листов
						Сборочный чертеж		ТМС	

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			



Примечания :




1. Запрещается производить самовольную замену конструктивных элементов, которые входят в состав узла, без согласования такого технического решения с представителем компании "Монтажные Системы".
2. Перед заказом комплектующих рекомендуется произвести проверочный расчет снеговой и ветровой нагрузки для конкретного объекта поставки, для этого обратитесь в службу технической поддержки компании "Монтажные Системы" по адресу: info@titan-ms.ru
3. Запрещается крепление кровельных опор к основанию.
4. При наличии угла наклона кровли более 15 градусов рекомендуется использовать поворотные коннекторы для кровельных опор.
5. * - размеры, зависящие от присоединительных размеров устанавливаемого оборудования, определить по месту.
6. Заглушки установить на торцы профиля после сборки конструкции.
7. Опорную конструкцию рекомендуется использовать при высоте опорных стоек до 500 мм.
8. Расчет элементов крепления выполнен на нагрузку от агрегата массой до 167 кг.
9. Максимальное расчетное давление кровельной опоры на кровлю без учета снега - 5,3 кПа.
10. Максимальная расчетная нагрузка на опорную стойку без учета снега - 54 кг.
11. Проверка прочности и устойчивости элементов опоры выполнена в программе R3D3 Rata 3D.
12. Резку металлических профилей осуществлять только холодным методом. Поверхности распила обработать цинковым спреем. Избегать контакта поверхности металла с грязью и другими воздействиями окружающей среды.

Спецификация

Поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	10001	Кровельная опора ТМС 33/ЛС	6	шт	
2	2134.2	ТМС Strut профиль(оцинк.) 41х41х2х3000мм	13	м	
3	334.94	ТМС Strut уголок 90°, 4 отв., 100х100мм усиленный (ТДЦ)	6	шт	
4	33204	ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41х41мм (ТДЦ)	6	шт	
5	2004.1	ТМС Заглушка профиля 41х41мм	10	шт	
6	53225	ТМС Болт с шестигранной головкой М10х25 (ТДЦ)	48	шт	
7	43210	ТМС Strut канальная гайка М10 (ТДЦ)	48	шт	
8	73210	ТМС Шайба 10,5/30мм (ТДЦ)	48	шт	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Кузин А.				04.2025				
Пров.	Гольшев А.				04.2025				
Н.контр.									
Утв.									
						Рама 2		Стадия	Лист
								Р	Листов
						Сборочный чертеж			

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инв. № подл.				






Примечания :

1. Запрещается производить самовольную замену конструктивных элементов , которые входят в состав узла , без согласования такого технического решения с представителем компании "Монтажные Системы " .
2. Перед заказом комплектующих рекомендуется произвести проверочный расчет снеговой и ветровой нагрузки для конкретного объекта поставки , для этого обратитесь в службу технической поддержки компании "Монтажные Системы " по адресу : info@titan-ms.ru
3. Запрещается крепление кровельных опор к основанию .
4. При наличии угла наклона кровли более 15 градусов рекомендуется использовать поворотные коннекторы для кровельных опор .
5. * – размеры , зависящие от присоединительных размеров устанавливаемого оборудования , определить по месту .
6. Заглушки установить на торцы профиля после сборки конструкции .
7. Опорную конструкцию рекомендуется использовать при высоте опорных стоек до 500 мм .
8. Расчет элементов крепления выполнен на нагрузку от агрегата массой 342 кг .
9. Максимальное расчетное давление кровельной опоры на кровлю без учета снега – 6,67 кПа .
10. Максимальная расчетная нагрузка на опорную стойку без учета снега – 68 кг .
11. Проверка прочности и устойчивости элементов опоры выполнена в программе R3D3 Rama 3D .
12. Резку металлических профилей осуществлять только холодным методом . Поверхности распила обработать цинковым спреем . Избегать контакта поверхности металла с грязью и другими воздействиями окружающей среды .

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Кузин А.				04.2025				
Пров.	Гольшев А.				04.2025				
И.контр.									
Утв.									
						Рама 4		Стадия	Лист
								Р	Листов
						Сборочный чертеж			

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			



Примечания :




1. Запрещается производить самовольную замену конструктивных элементов , которые входят в состав узла , без согласования такого технического решения с представителем компании "Монтажные Системы " .
2. Перед заказом комплектующих рекомендуется произвести проверочный расчет снеговой и ветровой нагрузки для конкретного объекта поставки , для этого обратитесь в службу технической поддержки компании "Монтажные Системы " по адресу : info@titan-ms.ru
3. Запрещается крепление кровельных опор к основанию .
4. При наличии угла наклона кровли более 15 градусов рекомендуется использовать поворотные коннекторы для кровельных опор .
5. * – размеры , зависящие от присоединительных размеров устанавливаемого оборудования , определить по месту .
6. Заглушки установить на торцы профиля после сборки конструкции .
7. Опорную конструкцию рекомендуется использовать при высоте опорных стоек до 500 мм .
8. Расчет элементов крепления выполнен на нагрузку от агрегата массой до 425 кг .
9. Максимальное расчетное давление кровельной опоры на кровлю без учета снега – 6,28 кПа .
10. Максимальная расчетная нагрузка на опорную стойку без учета снега – 64 кг .
11. Проверка прочности и устойчивости элементов опоры выполнена в программе R3D3 Rama 3D.
12. Резку металлических профилей осуществлять только холодным методом . Поверхности распила обработать цинковым спреем . Избегать контакта поверхности металла с грязью и другими воздействиями окружающей среды .

Спецификация

Поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	10001	Кровельная опора ТМС 33/ЛС	10	шт	
2	21642	ТМС Strut профиль(оцинк.) 41x41x2x6000мм	21	м	
3	33494	ТМС Strut уголок 90°, 4 отв., 100x100мм усиленный (ТДЦ)	10	шт	
4	33204	ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x41мм (ТДЦ)	10	шт	
5	20041	ТМС Заглушка профиля 41x41мм	14	шт	
6	53225	ТМС Болт с шестигранной головкой М10x25 (ТДЦ)	80	шт	
7	43210	ТМС Strut канальная гайка М10 (ТДЦ)	80	шт	
8	73210	ТМС Шайба 10,5/30мм (ТДЦ)	80	шт	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Кузин А.				04.2025				
Пров.	Гольшев А.				04.2025				
Н.контр.									
Утв.									
						Рама 5		Стадия	Лист
								Р	Листов
						Сборочный чертеж		ТМС	

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Инв. № подл.			






Примечания :

1. Запрещается производить самовольную замену конструктивных элементов , которые входят в состав узла , без согласования такого технического решения с представителем компании "Монтажные Системы " .
2. Перед заказом комплектующих рекомендуется произвести проверочный расчет снеговой и ветровой нагрузки для конкретного объекта поставки , для этого обратитесь в службу технической поддержки компании "Монтажные Системы " по адресу : info@titan-ms.ru
3. Запрещается крепление кровельных опор к основанию .
4. При наличии угла наклона кровли более 15 градусов рекомендуется использовать поворотные коннекторы для кровельных опор .
5. * – размеры , зависящие от присоединительных размеров устанавливаемого оборудования , определить по месту .
6. Заглушки установить на торцы профиля после сборки конструкции .
7. Опорную конструкцию рекомендуется использовать при высоте опорных стоек до 500 мм .
8. Расчет элементов крепления выполнен на нагрузку от агрегата массой до 276 кг .
9. Максимальное расчетное давление кровельной опоры на кровлю без учета снега – 5,39 кПа .
10. Максимальная расчетная нагрузка на опорную стойку без учета снега – 55 кг .
11. Проверка прочности и устойчивости элементов опоры выполнена в программе R3D3 Rama 3D.
12. Резку металлических профилей осуществлять только холодным методом . Поверхности распила обработать цинковым спреем . Избегать контакта поверхности металла с грязью и другими воздействиями окружающей среды .

Спецификация

Поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	10001	Кровельная опора ТМС 33/ЛС	8	шт	
2	21642	ТМС Strut профиль(оцинк.) 41x41x2x6000мм	18	м	
3	33494	ТМС Strut уголок 90°, 4 отв., 100x100мм усиленный (ТДЦ)	8	шт	
4	33204	ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x41мм (ТДЦ)	8	шт	
5	20041	ТМС Заглушка профиля 41x41мм	12	шт	
6	53225	ТМС Болт с шестигранной головкой М10x25 (ТДЦ)	64	шт	
7	43210	ТМС Strut канальная гайка М10 (ТДЦ)	64	шт	
8	73210	ТМС Шайба 10,5/30мм (ТДЦ)	64	шт	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Кузин А.				04.2025				
Пров.	Голышев А.				04.2025				
Н.контр.									
Утв.									
Рамa 6						Стадия	Лист	Листов	
Сборочный чертеж						Р			
						ТМС			



Спецификация

Поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	10001	Кровельная опора ТМС 33/ЛС	10	шт	
2	21245	ТМС Strut профиль (оцинк.) 41x41x2,5x2000мм	20	м	
3	21665	ТМС Strut профиль (оцинк.) 41x62x2,5x6000мм	34	м	
4	23685	ТМС Strut профиль двойной (горячий цинк) 41x82(41x2)x2,5x6000мм	15	м	
5	33494	ТМС Strut уголок 90°, 4 отв., 100x100мм усиленный (ТДЦ)	20	шт	
6	33206	ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x62мм (ТДЦ)	10	шт	
7	33208	ТМС Седельный соединитель профиля Strut 41x82мм (ТДЦ)	20	шт	
8	20041	ТМС Заглушка профиля 41x41мм	22	шт	
9	20021	ТМС Заглушка профиля 41x21мм	20	шт	
10	53225	ТМС Болт с шестигранной головкой М10x25 (ТДЦ)	180	шт	
11	43210	ТМС Strut канальная гайка М10 (ТДЦ)	188	шт	
12	73210	ТМС Шайба 10,5/30мм (ТДЦ)	180	шт	
13	21225	ТМС Strut профиль (оцинк.) 41x21x2,5x2000мм	8	м	
14	53260	ТМС Болт с шестигранной головкой М10x60 (ТДЦ)	8	шт	
15	73410	ТМС Strut Шайба U-образная М10/12 (ТДЦ)	8	шт	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Рама 8	Стадия	Лист	Листов
Разраб		Кузин А.			04.2025		Р		
Пров.		Голышев А.			04.2025				
						Сборочный чертеж			
И.контр.									
Утв.									

Данный чертеж представляет информацию о продукции компании "Монтажные Системы" и не является проектной документацией

Формат А3

Примечания :




- Запрещается производить самовольную замену конструктивных элементов, которые входят в состав узла, без согласования такого технического решения с представителем компании "Монтажные Системы".
- Перед заказом комплектующих рекомендуется произвести проверочный расчет снеговой и ветровой нагрузки для конкретного объекта поставки, для этого обратитесь в службу технической поддержки компании "Монтажные Системы" по адресу: info@titan-ms.ru
- Запрещается крепление кровельных опор к основанию.
- При наличии угла наклона кровли более 15 градусов рекомендуется использовать поворотные коннекторы для кровельных опор.
- * - размеры, зависящие от присоединительных размеров устанавливаемого оборудования, определить по месту.
- Опорную конструкцию рекомендуется использовать при высоте опорных стоек до 500 мм.
- Расчет элементов крепления выполнен на нагрузку от агрегатов общей массой 1100 кг.
- Максимальное расчетное давление кровельной опоры на кровлю без учета снега - 17,95 кПа.
- Максимальная расчетная нагрузка на опорную стойку без учета снега - 183 кг.
- Резку металлических профилей осуществлять только холодным методом. Поверхности распила обработать цинковым спреем. Избегать контакта поверхности металла с грязью и другими воздействиями окружающей среды.

*Опорные конструкции на базе монтажных систем
ТМС для плоской кровли
Раздел ОВ.*

*Объект: "Высотное здание – комплекс, расположенное по адресу:
г. Москва, Семеновская набережная, вл. 3, стр. 13 А, в составе
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская". Корпус 3.*

Разраб.	Кузин А.		03.2026
Пров.	Голышев А.		03.2026
Утв.			

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подпись и дата				
Инв. № подл.				



Примечания :

1. Запрещается производить самовольную замену конструктивных элементов , которые входят в состав узла , без согласования такого технического решения с представителем компании "Монтажные Системы " .
2. Перед заказом комплектующих рекомендуется произвести проверочный расчет снеговой и ветровой нагрузки для конкретного объекта поставки , для этого обратитесь в службу технической поддержки компании "Монтажные Системы " по адресу : info@titan-ms.ru
3. Запрещается крепление кровельных опор к основанию .
4. При наличии угла наклона кровли более 1,5 градусов рекомендуется использовать поворотные коннекторы для кровельных опор .
5. * - размеры , зависящие от присоединительных размеров устанавливаемого оборудования , определить по месту .
6. Заглушки установить на торцы профиля после сборки конструкции .
7. Узел использовать для монтажа агрегата массой 229 кг .
8. Резку металлических профилей осуществлять только холодным методом . Поверхности распила обработать цинковым спреем . Избегать контакта поверхности металла с грязью и другими воздействиями окружающей среды .
9. По желанию Заказчика допускается применение утяжелителей . Утяжелители не входят в состав поставки , приобретаются Заказчиком отдельно .

Спецификация

Поз.	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	10001	Кровельная опора ТМС 33/1С	4	шт	
2	21342	ТМС Strut профиль(оцинк.) 41х41х2х3000мм	1,5	м	
3	21365	ТМС Strut профиль(оцинк.) 41х62х2,5х3000мм	6	м	
4	33474	ТМС Strut уголок 90°, 4 отв., s=3 мм, 100х100мм усиленный (ТДЦ)	4	шт	
5	33206	ТМС Седелный соединитель профиля Strut 41х62мм (ТДЦ)	4	шт	
6	20041	ТМС Заглушка профиля 41х41мм	8	шт	
7	20021	ТМС Заглушка профиля 41х21мм	4	шт	
8	53230	ТМС Болт с шестигранной головкой М10х30 (ТДЦ)	32	шт	
9	43210	ТМС Strut канальная гайка М10 (ТДЦ)	32	шт	
10	73210	ТМС Шайба 10,5/30мм (ТДЦ)	32	шт	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб		Кузин А.			03.2026	Опорная рама	Стадия	Лист	Листов
Пров		Голышев А.			03.2026		Р		
						Сборочный чертеж			
Н.контр.									
Утв									

Отчет

Расчет устойчивости опорной рамы.

Объект: ЖК Интеллигент, г.Москва, Семёновская набережная 3 с13А.


Расчеты выполнены в специальных расчетных калькуляторах.

Расчет выполнен в соответствии с СП 20.13330.2016.

Исходные данные по агрегату:

- Место установки: **кровля**;
- Масса: **229** кг;
- Габариты агрегата (Ш × В): **1424 × 1542** мм;
- Высота установки от уровня кровли: **0,36** м.

Исходные данные по опорной раме:



Общий вид рамы

- Тип кровельной опоры: ТМС 33ЛС;
- Тип профиля продольного: 41х62х2,5мм;
- Тип профиля поперечного: 41х62х2,5мм;
- Тип профиля стойки: 41х41х2мм;
- Масса опорной рамы: 47 кг;
- Расстояние между лапами: 1,5 м.

Исходные данные для расчета снеговой и ветровой нагрузок:

- Ветровой район: I;
- Высота здания: 100 м;
- Тип местности: B;
- Нормативная снеговая нагрузка: 150 кгс/м²;

Расчет устойчивости опорной рамы при ветровой нагрузке.

Определение нормативного значения основной ветровой нагрузки W:

(п.11.1.2) Нормативное значение основной ветровой нагрузки W следует определять как сумму средней W_m и пульсационной W_g составляющих и определяется по формуле (11.1):

$$W = W_m + W_g = 0,79 + 0,34 = 1,14 \text{ кПа, где}$$

(п. 11.1.3) Нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки W_m в зависимости от эквивалентной высоты z_e над поверхностью земли определяется по формуле (11.2):

$$W_m = W_o \times k(z_e) \times c \times Y = 0,23 \times 1,64 \times 1,51 \times 1,4 = 0,79 \text{ кПа, где}$$

W_o — нормативное значение ветрового давления 0,23;

c — аэродинамический коэффициент 1,51 (определяется по В1.15).

Y — коэффициент надежности 1,4.

(п.11.1.6) Коэффициент $k(z_e)$ для высот $z_e \leq 300$ м определяется по формуле (11.4):

$$k(z_e) = k_{10} \times (z_e / 10)^{2\alpha} = 0,65 \times (100,36 / 10)^{2 \times 0,2} = 1,64.$$

(п.11.1.8) Нормативное значение пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки W_g определяется по формуле (11.5):

$$W_g = W_m \times \zeta(z_e) \times v = 0,79 \times 0,67 \times 0,65 = 0,34 \text{ кПа, где}$$

W_m — определяется в соответствии с (п.11.1.3);

v — коэффициента корреляции 0,65;

$\zeta(z_e)$ — коэффициент пульсации давления ветра определяется (11.6) для эквивалентной высоты z_e (п.11.1.8):

$$\zeta(z_e) = \zeta_{10} \times (z_e / 10)^{-\alpha} = 1,06 \times (100,36 / 10)^{-0,2} = 0,67.$$

Расчет ветровой нагрузки для опорной рамы:

$$P = W \times S = 1,14 \times 2,2 \times 1000 = 2498 \text{ Н}, \text{ где}$$

S — площадь поверхности агрегата.

Определение коэффициента устойчивости опорной рамы:

Опрокидывающий момент:

$$h \times P = 0,36 \times 2498 = 899 \text{ Нм}, \text{ где}$$

h – высота установки от кровли до низа оборудования;

P – ветровая нагрузка.

Удерживающий момент:

$$(\text{«Расстояние между лапами»}/2) \times m \times g \times 0,9 = (1,5 / 2) \times 276 \times 9,8 \times 0,9 = 1826 \text{ Нм}, \text{ где}$$

$0,9$ – удерживающий коэффициент запаса;

$1,5$ – расстояние между лапами

g – ускорение свободного падения.

Коэффициент устойчивости:

Удерживающий момент / Опрокидывающий момент = Коэффициент устойчивости

$$1826 / 899 = 2,03$$

Сводная таблица расчетных данных

Ветровой район	I	
Высота здания	100 м	
Тип местности	B	
Высота установки от кровли до низа оборудования	0,36 м	
Общая масса	276 кг	
Расстояние между лапами	1,5 м	
Коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте	k(ze)	1,64
Коэффициент пульсации давления ветра	ζ(ze)	0,67
Аэродинамический коэффициент	c	1,51
Коэффициента корреляции	v	0,65
Параметр	α	0,2
Параметр коэффициента, учитывающего изменения ветрового давления по высоте	k ₁₀	0,65
Параметр коэффициента пульсации давления ветра	ζ ₁₀	1,06
Высотное значение от земли до центра оборудования	z _e	100,36 м
Расчетное значение ветровой нагрузки	W	1,14 кПа
Нормативное значение ветрового давления	W _o	0,23 кПа
Нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки	W _m	0,79 кПа
Нормативное значение пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки	W _g	0,34 кПа

Площадь поверхности	S	2,2 м ²
Ветровая нагрузка	P	2498 Н
Опрокидывающий момент	-	899 Нм
Удерживающий момент	-	1826 Нм
Коэффициент устойчивости	-	2,03

Вывод по результатам расчета ветровой устойчивости:

На основании расчета, при заданных параметрах и габаритах, опорная рама обладает достаточной устойчивостью и сопротивлением ветровым нагрузкам (коэффициент устойчивости составляет 2,03). Дополнительное утяжеление не требуется.